

Elektrimaterjalide mahutabel.

Kambja vald Tartu maakond

Nr.	Nimetus	Mark ja tehnilised andmed	Kogus	Ühik	Märkused
1	Jaotuskilp	Tarnitakse komplektselt, joon. E-04	1	tk	
2	Installatsioonikaabel	XPJ-HF 3G1,5	200	m	
3	Installatsioonikaabel	XPJ-HF 3x1,5	100	m	
4	Installatsioonikaabel	XPJ-HF 3G2,5	400	m	
5	Installatsioonikaabel	XPJ-HF 5G1,5	20	m	
6	Installatsioonikaabel	XPJ-HF 5G2,5	50	m	
7	Installatsioonikaabel	XPJ-HF 5G4	10	m	
8	Installatsioonikaabel	EXQJ-Pure 4x10/10	50	m	
9	Installatsioonikaabel	EXQJ-Pure 4x4/4	40	m	
10	Installatsioonikaabel	EXQJ-Pure 2x1,5/1,5	10	m	
11	Installatsioonikaabel	EXQJ-Pure 2x2,5/2,5	150	m	
12	Installatsioonikaabel	EXQJ-Pure 4x2,5/2,5	50	m	
13	Maandusjuhe 4mm ²	MK	100	m	
14	Maandusjuhe 10mm ²	MK	10	m	
15	Painduv ühenduskaabel el.pliidile	H05VV-F 5x2,5	2	m	
16	Harukarp 95mm		2	tk	
17	Seadmekarp		86	tk	
18	Maandusega pistikupesa		52	tk	
19	Maandusega pistikupesa kaanega		5	tk	
20	Lihtlüliti		12	tk	
21	Veksellüliti		5	tk	
22	Ristlüliti		1	tk	
23	Dimmer-lihtlüliti		1	tk	
24	Dimmer-veksellüliti		1	tk	
25	Ühene raam		33	tk	
26	Kahene raam		7	tk	
27	Kolmene raam		3	tk	
28	Neljane raam		4	tk	
29	Viiene raam		1	tk	
30	Põrandküttetermostaat	vt. kütteprojekt	9	tk	
31	Ühene pistikupesa p.pealne IP44		8	tk	
32	Siirdekaas d=100mm	AK 12.2	2	tk	

Märkused:

1. Kaablite kogused on orienteeruvad, täpsustada tööde käigus.
2. Kui joonistel kujutatud tööde tegemiseks on vajalikud spetsifikatsioonis mittetoodud materjalid, kuuluvad need töövõtu sisse.