

Elektrimaterjalide loend

Nimetus	Tüüp	Kokku	Ühik
Kilbid			
Moodulkilp	vastavalt joonisele 7-01	1	kmpl
Installatsioonimaterjalid			
Lihtlüliti, süv	1-ne	4	tk
Lihtlüliti, süv	2-ne	6	tk
Veksellüliti, süv	1-ne	2	tk
Pistikupesa, süv	IP44	7	tk
Pistikupesa, p-pealne	IP44	7	tk
Pistikupesa, süv	1-ne	72	tk
Seadmetoos, süv	68mm	100	tk
Põrandaküttere regulaatorid	230V	7	tk
Kaablid ja tarvikud			
Paigalduskaabel	KLM-HF 4x0,8+0,8	Vastavalt paigaldusele, täpsustab töövõtja	m
Paigalduskaabel	XPJ-HF D 3G1,5	Vastavalt paigaldusele, täpsustab töövõtja	m
Paigalduskaabel	XPJ-HF D 5G1,5	Vastavalt paigaldusele, täpsustab töövõtja	m
Paigalduskaabel	XPJ-HF D 3G2,5	Vastavalt paigaldusele, täpsustab töövõtja	m
Paigalduskaabel	XPJ-HF D 5G2,5	Vastavalt paigaldusele, täpsustab töövõtja	m
Paigalduskaabel	XPJ-HF D 5G4	Vastavalt paigaldusele, täpsustab töövõtja	m
Maandus- ja potentsiaaliühtlustustarvikud			
Peamaanduslatt		1	tk
Paralleelklemm	259A VA	1	tk
Maandusjuht	MK6 KORO	Vastavalt paigaldusele, täpsustab töövõtja	m
Maandusvarras	L = 1,5m, d = 20mm	5	tk
Ühendusklemm varrasmaandurile	2760 20 FT	5	tk
Maandusjuht	KORO 16	7	m
Maandusjuht	RD10	10	m
Paralleelklemm	259A VA	1	tk
Varda juhtteravik	1819 20BP	5	tk

- Ehitajale lasub kohustus veenduda materjalide kogustes enne pakkumise tegemist / tööde teostamise algust. Ehitaja peab hinnapakumist tehes arvestama kõikide materjalidega, ka niisugustega, mida ei ole ilmingimata ülaltoodud loendis välja toodud, kuid on vajalikud elektripaigaldise nõuetekohaseks ehitamiseks.
- Toitekaablite ning potentsiaaliühtlustusjuhtide kogused sõltuvad ehitamise käigus ehitaja poolt valitud kaabliteedest ega ole antud loendis numbriliselt esitatud.
- Loendis on viidatud ainult ühele võimalikule tootjale. Vajadusel kasutada Tellijaga kooskõlastatult analooge, kuid jälgida, et parameetrid oleksid samad
- Kilbiseadmed lahutusvõimega 6kA