

VENTILATSIOON, MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON					LEHT1(1)
NR.	TÄHISTUS	NIMETUS	KOGUS	ÜHIK	MÄRKUSED
		SV1			
1	SV1 nt. Komfovent R450V	Ventilatsiooniagregaat Ls=90 l/s P=100 Pa Lv=90 l/s P=100Pa - filtrid S F7 / PM1-50%, V M5 - isol. kestad - soojusvaheti (rootor) ventilaatorid(EC)	1	kpl	
2	USAV 200	Välisrest	2	tk	nt.Lindab
3	KTS 125	Sissepuhke element	5	tk	nt.FlaktGroup
4	KTS 100	Sissepuhke element	1	tk	nt.FlaktGroup
5	KSO 100	Väljatõmbe element	2	tk	nt.FlaktGroup
6	KSO 125	Väljatõmbe element	5	tk	nt.FlaktGroup
7	LDC 160 900 50	Mürasummuti	2	tk	nt.Systemair
8	LDC 125 600 50	Mürasummuti	6	tk	nt.Systemair
9	LDC 125 900 50	Mürasummuti	1	tk	nt.Systemair
10	LDC 100 600 50	Mürasummuti	3	tk	nt.Lindab
11	SR 100	Ümartorustik	18	jm	nt.Lindab
12	SR 125	Ümartorustik	27	jm	nt.Lindab
13	SR 160	Ümartorustik	54	jm	nt.Lindab
14	SR 200	Ümartorustik	1	jm	nt.Lindab
15	PSU 160-160	Sadul	2	tk	nt.Lindab
16	PSU 160-125	Sadul	6	tk	nt.Lindab
17	PSU 160-100	Sadul	1	tk	nt.Lindab
18	PSU 125-125	Sadul	2	tk	nt.Lindab
19	RCU 160-125	Üleminek	2	tk	nt.Lindab
20	RCU160-100	Üleminek	1	tk	nt.Lindab
21	PU 160 90	Põlv	11	tk	nt.Lindab
22	PU 125 90	Põlv	8	tk	nt.Lindab
23	PU 100 90	Põlv	3	tk	nt.Lindab
		MUUD			
24	Soojusisolatsioon SI50 mm		37,5m²		nt.Isover
25	Kandurid		tk		Vastavalt normidele ja seletuskirjale ja joonisele
26	Kontroll- ja puhastusluugid		tk		Vastavalt normidele ja seletuskirjale

Kui joonistel kujutatud tööde teostamiseks on vajalikud spetsifikatsioonis mittetoodud materjalid kuuluvad need töövõtu sisse.