

Pos	Nimetus	Ühik	Kogus KOKKU	Märkused
PÕHIMATERJALID (AS Keila Vesi torustik)				
VEEVARUSTUS				
	Veetoru PE PN10 De32	jm	5	
	Märkelint ja -traat veetorule	jm	5	
	Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega	tk	1	
	Malmsadulühendus DN75malm/PE De32	tk	1	ol.olevale torule malm DN75
	El.keevis otsakork PE De32	tk	1	kui ei rajata koheselt ka kinnistutoru
KANALISATSIOON				
	Kanaliseerimisitoru PVC SN8 De160	jm	6	
	R/b kaevu läbiviiguhülss torulke De160 PVC	tk	1	
	Kanaliseerimise kontrollitoru De200/160	tk	1	KLP-1
PEAMISED KAEVETÖÖMAHUD (AS Keila Vesi torustik)				
	2 toru kaevikus (V1+K1)	jm	6	
	Väljakaevatav pinnase maht kaevikute rajamisel	m3	21	
	Taastatav sõidutee a/b kate	m2	12	
	Taastatav haljasala	m2	13	
Lisaks kõik vajalikud ühendus- ja montaažitarbed ja detailid Survetorustikud ühendada el. keevisliidetega.				