

Pos	Nimetus	Ühik	Kogus KOKKU	Märkused
PÕHIMATERJALID (kinnistutorustik)				
<u>VEEVARUSTUS</u>				
	Veetoru PE PN10 De32	jm	19	maakraanist kuni veemöödusõlmeni, sh ~14m
	Märkelint ja -traat veetorule	jm	19	hülsis PE De63
	Veemöödusõlm DN15	tk	1	
<u>KANALISATSIOON</u>				
	Kanalisatsioonitoru PVC SN8 De110	jm	4	
	Kanalisatsioonitoru PVC SN8 De160	jm	3	
	Kanalisatsiooni vaatluskaev De400/315	tk	1	K1-1
	Käänik PVC De160-30°	tk	1	
PEAMISED KAEVETÖÖMAHUD (kinnistutorustik)				
	2 toru kaevikus (V11+K11)	jm	7	kuni hooneni
	Väljakaevatav pinnase maht kaevikute rajamisel	m3	25	
Lisaks kõik vajalikud ühendus- ja montaažitarbed ja detailid Survetorustikud ühendada el. keevisliidetega.				