

Veesõlmede skeem



V1 — V1 Proj. veetorustik
K1 — K1 Proj. isevoolne kanalisatsioon
V11 — V11 Proj. kinnistu veetorustik
K11 — K11 Proj. kinnistu isevoolne olmekanalisatsioon
Proj. veevarustuse sulgemisiiber
Proj. kanalisatsioonikaev

K1-1 10.00 — Proj. maapinna kõrgusmärk
1)8.00
2)8.00
3)8.00
400/315 — Kaevu läbimõõt
Proj. vaatluskaevu andmestik
Torude põhjade kõrgusmärgid (nummerdatud)

Kaeviku piirjoon
Taastatav sõidutee a/b kate
Taastatav haljasala

Asukohaskeem

MÄRKUSED:

1. Torustiku paigaldamisel tuleb juhinduda plasttorude paigaldusjuhendist “Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.” RIL 77 ning Eesti Vabariigi Standarditest.
2. Teede all või läheduses arvestada kaeviku tagasitäitel liiklusmaale esitatud nõuetega (vt ka joonis VK-2 Kaeviku tüüpristlõige).
3. Veetorustiku paigaldussügavus minimaalselt 1.7m. Väiksema sügavuse korral kaitsta toru külmumise eest soojustusplaadiga.
4. Veetorustiku käänakud teostada toru painutamisega vastvalt tootja nõuetele. Vastava võimaluse puudumisel kasutada vastavaid el.keevis käänikuid.
5. Olemasolevate torustikega ühendused (asukoht, kõrgused, materjal) täpsutada ehitustööde käigus.
6. Katted taastada ehituseelse olukorra kohaselt. Teekatete taastamisel võtta aluseks 03.08.2015 MTM määrus nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" ning "Keila linna kaevetööde eeskiri".

Alustena on kasutatud:

1. Geodeetiline mõõdistus: (koordinaadid L-EST 97, kõrgused EH-2000; mõõdistatud 06.2020)
2. üksikelamu ehitusprojekt.

420x2