

1. Alusena on kasutatud poolt mõõdistatud maa-ala plaani koos tehnovõrkudega mõõdistatud 31.07.2020)
2. Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 (Amsterdami null) süsteemis.
3. Vee- ja kanalisatsioonitorustiku minimaalne rajamissügavus on 1,8m toru peale. Torustik monteerida lahtisel meetodil.
4. Vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamisel maapinnast alla 1,8m tuleb paigaldada toru peale EPS120 Perimeeter Plus 100mm horisontaalne soojustus.
5. Antud joonist tuleb lugeda ja on kehtiv ainult koos seletuskirjaga.
6. Antud joonis on kaitstud autoriõigusega, selle kopeerimine, levitamine, reprodutseerimine, samuti selles muudatuste tegemine ilma autoriõiguseomaniku loata on keelatud.
7. Joonis võib sisaldada konfidentsiaalset informatsiooni, mille tahtlik levitamine on karistatav.
8. Kaabelliinid tuleb paigaldada **0,7 m** sügavusele pinnasesse (sõiduteede ja platside all **1,0 m** sügavusele). Kaabelliinide alla ja peal paigaldada **0,15 m** paksune ehitusliiva kiht (liivapadi). Kaabelliinide kohale (**0,3 m**) asetada spetsiaalne veniv hoiatuslint.