

TÖÖ NR					
STAADIUM					
ERIALA					
KUUPÄEV					
TÖÖ NIMETUS	Eramu				
AADRESS	Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tarumaa				
VÄLISVÕRKUDE MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON					
NR.		NIMETUS	KOGUS	ÜHIK	MÄRKUSED
VEEVARUSTUS					
V-1		elektrikeevismuhv De32	1	tk	
		ujuvat tüüpi kape	1	tk	
1		veetoru De32 PE PN10	22	m	
2		veetoru De20 PE PN10	18	m	
3		hülstoru veesisendil De75	11	m	
4		avastustraata ümber toru	40	m	
5		märkelint	40	m	
KANALISATSIOON					
1		kanalisatsioonitoru De110 PVC SN8	12	m	
2		kanalisatsioonitoru De160 PVC SN8	13	m	
3		kanalisatsiooni kontrollkaev ø400/315 + malmist umbkaas (40 t)	1	kpl	
4		märkelint	25	m	
EHITUSTÖÖD					
1		kaeviku kaevamine	60	m ³	
2		torustiku aluse ettevalmistus	26	m ²	
3		torustike mahamärgimine	60	jm	
4		torustiku paigaldus	60	jm	
5		kaeviku tagasitäide väljakaevatud pinnasega	0	m ³	
6		kaeviku tagasitäide liivaga k>0,5 m/d	56	m ³	
7		äraveetav/laiali aetav pinnas	60	m ³	
8		killustik (fr 8...16 mm)/ liiv torualuseks	4	m ³	

- Märkused:
1. Teede ja platside alla jääv kaeviku tagasitäide teha liivaga (keskliiv) ja pealmine kiht killustikuga.
 2. Kaevemahtude arvestamisel on lähtutud vertikaalsest kaevikust.
 3. Katete (haljasala, killustikkate) taastamisalaks on arvestatud kinnistu heakorrastus (rajatav parkla, kõnnitee, mänguplats, haljasala) alast väljajäävaid alasid.
 4. Veemõõdusõlme elemendid kuuluvad hoone siseosa ehituse mahtu.