

RÄÄSTASÕLM

KATUS

1. Katuseplekki käesoleva projekti mahus väljavahetama ei hakata.
2. Kontrollida aluskatte olemasolu ja selle paigalduse korrektsust.
3. Pööning soojustada puistevillaga 300-400mm.
4. Võimalusel viia fassaadi soojustus ja tuuletõke räästa tuulekastist kõrgemale.
5. Tagada juurdepääs katuseluugile.

PUISTEVILL
300-400mm

RENOVEERITAV VÄLISSEIN- 377mm

Siseviimistlus (tapeet, värv)
Ehituspapp, viimistluspahtel
Saepuruplaad 12mm
Vahetäitega sõrestiksein 150mm
(täiteks saepuru ja kustutatud lubi)
Tihe laudis 25mm
Roomatid 50mm - eemaldatakse
Krohv 3mm - eemaldatakse
Välisseina soojustus-
ISOVER RKL Facade 100mm
Tuuletõkkeplaat 13mm
Tyvek tuuletõkkekangas
Vertikaalne liist 28X45mm
Horisontaalne liist 28X45mm
Vertikaallaudis 21x145mm

Sokliplekk

Krohv 20..30mm
PUR vaht 100mm

SOKLISÕLM

Maapind

Killustik

Veetõke-nuppkile kaldega hoonest eemale ~800mm

Tagasitõide

PROJEKTEERITAV VÄLISSEINA LÕIGE

RENOVEERITAV VÄLISSEIN- 377mm

Siseviimistlus (tapeet, värv)
Ehituspapp, viimistluspahtel
Saepuruplaad 12mm
Vahetäitega sõrestiksein 150mm
(täiteks saepuru ja kustutatud lubi)
Tihe laudis 25mm
Roomatid 50mm - eemaldatakse
Krohv 3mm - eemaldatakse
Välisseina soojustus-
ISOVER RKL Facade 100mm
Tuuletõkkeplaat 13mm
Tyvek tuuletõkkekangas
Vertikaalne liist 28X45mm
Horisontaalne liist 28X45mm
Vertikaallaudis 21x145mm

Putukavõrk

Sokliplekk

Krohv 20..30mm

PUR vaht 100mm

Põrandataala

Monoliitbetoonist sokkel

OLEMASOLEVA VÄLISSEINA LÕIGE

OLEMASOLEV VÄLISSEIN

Siseviimistlus (tapeet, värv)
Ehituspapp, viimistluspahtel
Saepuruplaad 12mm
Vahetäitega sõrestiksein 150mm
(täiteks saepuru ja kustutatud lubi)
Tihe laudis 25mm
Roomatid 50mm
Krohv 30mm

Põrandataala

Monoliitbetoonist sokkel

Krohv 20..30mm