

	töö	märkus
1	uus elektrikilp	võrdsete peakaitsme 100A jaotusega nii et peale üldruumid, küttesüsteem ja vihmaveetorude soojendusest ülejääv jagatakse 22 korteri/pinna vahel. Eraldi peaks üldpindadaest olema kaitse vihmaveetorude soojendusele. Kilbi projekteerimisel arvestada võimalusega minna tulevikus suurema kui 100A peakaitsmele ja reserviga ning lisada kaitsmeid näiteks katuseala või varjendiruumide väljaehitamiseks. Kaitsmeid ise mitte projekteerida
2	jõukaabli toomine keldrikorrukselt kilbini	puurimine läbi kivist vahelagede
3	korruste peakilpide ümbertegemine 3 faasilisele elektrile sobivaks	vajalik selgitada välja kuidas korterite kilbid vastavad võimalusele minna üle 3 faasilisele? Kilbid tõsta nii, et oleks võimalik hooldada jõukaabli klemme.
4	korterite kilpidesse vajaliku ühendused ja maandused	kortriomanike kulu
5	ülemääraste kaablite eemaldus trepikodades ja keldriruumides	varjendi alas jätame süsteemist katkestatud vanad elektripaigaldised alles võimaliku dekoratiivsuse eesmärgil
6	keldrites valmiduse lisamine olemasolevale valgustite toitele nii et tulevikus saaks lisada keldribokside valgustid	lülitid jäävad olemasolevad
7	Liivalaia tn poolse keldriruumides kolme vanal kaablil oleva valgustuse likvideerimine ja lisamine olemasolevale uuele kaabeldusele.	toide ja lülitus sarnaselt punkt 6 kirjeldatule
8	Trepikodades korruselvalgustuste vana kaabelduse asendamine uuega,	olemasolevad liikumisandurid ja lambid jäävad alles, kaabeldus pinnapealne, pööningu korrusel lisanduvad liikumisandurid
9	Hoovi liikumisanduritega välisvalgustid + tagauste valgustuse taastamine	liikumise anduritega, hämaraandur eraldiseisev, kaabeldus on tehtud jasaadis ja kaablid toodud hoone sisse. Vajalik pinnapealne kaabelduse projekteerimine hoone sees koos vajalike ühendustega kilbis
10	Tänavapoolse välisuste kaabelduse uuendamine	hetkel valgusteid ei tule kui tulevikus toome kaablid valmiduseks