

TÖÖ NR					
STAADIUM		Põhiprojekt			
ERIALA		KÜTE			
KUUPÄEV		11.12.2020			
TÖÖ NIMETUS		ERAMU -1 korrus			
AADRESS					
NR.	TÄHIS	NIMETUS	KOGUS	ÜHIK	MÄRKUSED
1		Teraspaneel radiaator C11-400-500	1	tk	nt Purmo
2		Teraspaneel radiaator CV 21-500-1600	1	tk	nt Purmo
3		Teraspaneel radiaator C 22-500-1600	2	tk	nt Purmo
4		Teraspaneel radiaator C 22-500-2000	2	tk	nt Purmo
5		Seinakandur - Monclac 21-33 h=500 (suusk)	5	paar	võib kasutada ka kiirkandureid, mis on radiaatoriga kaasas
6		Seinakandur - Monclac 11 h=400 (suusk)	1	paar	
7		radiaatori ventiil RA-FN 1/2" (DN15)	5	tk	nt. Danfoss
8		radiaatori sulgventiil RLV-S (nurkne) 1/2" (DN15)	5	tk	nt. Danfoss
9		radiaatori sulgemisventiil (H-ühendus) Danfoss RLV-K G1/2A nipliga, sirge	1		Danfoss
10		surveliitmik 15x3/4"	2		
11		radiaatoritermostaat RAW-K 5030,8-28 C, vedeliktäide (013G5030)	6		Danfoss
12	APex16	küttesüsteemi komposiittoru ø16x2,0 latt-toru	41	m	nt Uponor
13	APex20	küttesüsteemi komposiittoru ø20x2,25 latt-toru	15	m	nt Uponor
14	APex25	küttesüsteemi komposiittoru ø25x2,5 latt-toru	6	m	nt Uponor
15		hülsstoru torule ø25	1	m	nt Uponor
16		Põlv ø16	22	tk	
17		Põlv ø20	2	tk	
18		Põlv ø25	2	tk	
19		kolmik 16x16	2	tk	
20		kolmik 20x16x20	2	tk	
21		kolmik 25x16x25	2	tk	
22		kolmik 25x25x25	4	tk	
23		üleminek 20x16	2	tk	
24		üleminek 25x16	4	tk	
25		üleminek 32x25	2	tk	
26	SV	sulgventiil DN20	2	tk	nt Danfoss
27	SV	sulgventiil DN15	1	tk	nt Danfoss
28		liiniseadeventiil STAD DN10	1	tk	
29		liiniseadeventiil STAD DN20	2	tk	
30		soojusarvesti q norm=0,6 m3/h, M-Bus väljund	1	kpl	
31		ø16 torule isolatsioon Ac22 (30 mm)	27	m	nt Paroc

TÖÖ NR		(			
STAADIUM		Põhiprojekt			
ERIALA		KÜTE			
KUUPÄEV		11.12.2020			
TÖÖ NIMETUS		ERAMU -1 korrus			
AADRESS					
NR.	TÄHIS	NIMETUS	KOGUS	ÜHIK	MÄRKUSED
32		ø25 torule isolatsioon Ac22 (30 mm)	4	m	nt Paroc
33		automaatne õhutusventiil süsteemi kõrgematesse kohtadesse		tk	
34		tühjendusventiil süsteemi madalamatesse kohtadaesse		tk	

Märkused:

- * Seletuskirjas, joonistel ja spetsifikatsioonis antud kvaliteedi nõuded on kohustuslikud.
- * Loetletud seadmete tüübid on toodud näiteks ning tellija ja projekteerijaga kooskõlastamisel neid võib asendada teiste tootjate samaväärsete toodetega.
- * Juhul, kui seletuskirjas või joonistel kirjeldatud tööde teostamiseks on vajalikud ülaltoodud loetelus loetlemata materjalid või tooted, kuuluvad need samuti töövõtu hulka.