

Õhuvõtu toru

Väljaviske toru

Sissepuhke toru

Väljatõmbe toru

Sissepuhkeplafoon

Väljatõmbeplafoon

Summuti

Siirdeõhk

Märkused:

1. Õhuvoolu kiirus ventilatsioonis tähistatud l/s
2. Ruumides tagada siirdeõhu liikumine loomulikul teel läbi uksealuse pilu või kasutades siirdeõhureste (max. 1m/s)
3. Tuletõkketsoonidest läbiminekul kasutada tuletõkkeklappe või teisi nõuetele vastavaid tuletõkkeisolatsioone.
4. Sisse- ja väljavisketorustik isoleerida Armaflex Si13.
5. Köögikubu äratõmme lahendatakse üldventilatsioonist eraldi. Kubu paigaldada koos rasvafiltri, kanaliventilaatori ja tagasilöögiklapiga (valitakse tööprojekti käigus).