

## Põhimaterjalide tabel

Jrk nr	Nimetus	Mõõt-ühik	Hulk	Märkused
1	<u>SADEMEVEEKANALISATSIOON (DRENAAZ)</u>			
1.1	Ehitusdrenaažitoru De315 PE, SN8 360° augustatud ring	m	150	Nt. Pipelife
1.2	<i>Ehitusdrenaažitoru De110 PE, SN8 360° augustatud ring</i>	<i>m</i>	<i>3</i>	<i>Nt. Pipelife – Viimsi valla maht</i>
1.3	PE kanalisatsiooni moodulkaev de400/315 (malmluuk 40t, teleskoop umbluugiga 315)	tk	4	Nt. Pipelife
1.4	<i>PE kanalisatsiooni moodulkaev de400/315 (malmluuk 40t, teleskoop umbluugiga 315)</i>	<i>tk</i>	<i>1</i>	<i>Nt. Pipelife – Viimsi valla maht</i>
1.5	PE kanalisatsiooni moodulkaev de560/500 (malmluuk 40t, teleskoop umbluugiga 500)	tk	1	Nt. Pipelife
1.6	Geotekstiil	kompl	1	Nt. Pipelife
1.6	+ muu vajalik materjal (muhvid, üleminekud jne)	kompl	1	Nt. Pipelife

## Taastamise mahud

Jrk nr	Nimetus	Mõõt-ühik	Hulk	Märkused
2	<b>TAASTAMINE</b>			
2.1	Haljasala taastamine	m <sup>2</sup>	540	