

Hinnapäring.

Soovin hinnapakumist lammutustöödele ja selle lammutatud hoone osa asemel uue ehitamist. Kogu hoone koosneb vanast palkseintega tallist mis on juba taastatud. Sinna on juurde on ehitatud küüni osa. See kuulub siis lammutamisele ja selle asemele uue ehitamist natuke väiksemate gabariitidega. Ühel fotol on ka näha praegune lahendus mis on selline puht tehnilistel põhjustel. Probleemi põhjuseks on vundamendi puudumine. Lahtistel maakividel hoone ei ole ok. Kuna uus hoone tuleb väiksema,saan eelnevalt valmis valada korralikud betoonpadjad(taldmikud). Siis saab pärast lammutustöid ko heselt jätkata ehitusega. Lisaks fotodele lisan ka eskiisid uue ehitamiseks. Vanal küüniosal suurte väravate asemel 22 x 100 mm. uus laudis mõlemal pool küüni koos sinna tehtud ukseavadega. Need asendus plangud on kruvidega kinni. Lihtsat lahti võtta ja eemale tõsta. Pärast mõõtu lõigata ja tagasi paigalda. Lammutusest järgi jäänud kõlblik puitmaterjal sorteerida ja staabeldada.

Üldine seletuskiri:

Kuna mõlemal hoonel jäävad vundamendi betoonpadjad(taldmikud) külmumispunkti kõrgemale ja ka suur kaaluvahe hoonetel, siis peavad nad teineteisest sõltumatult liikuda saama. Lisan ühe eskiisina võimaliku variandi, aga eks täpsemal saab otsustada töö käigus

Eskiisid on tehtud maja ja peenramaa poolt vaadetega. Ei ole mõõtkavas, tuleb lähtuda sinna märgitud mõõtudest. Seletuskirjas täiendav info koos märkimata mõõtudega.

A - A on näidatud täpsemalt. Sügavimmutatud pruss 5 x 150 mm kinnitub betoonist taldmikele poltidega. Vajadusel saab jooksu kõrgust rub. ribadega natuke korrigeerida. Ülejäänud seinaprussid vastavalt eskiisile. Eelpool mainitud uksega kilbid paigaldada samale kohale tagasi. Seinapostide mõõt 2500 mm. lisaks ülemine ja alumine vöö, mis annavad 100 mm. kõrgust juurde. Kui mul ei õnnestu saada seinalauda pikkusega 5400 mm. siis lihtsalt tuleb seinapost lõigata 2400 mm pikkuseks.

Seinapostide samm 600 mm. Diagonaalid seinanurkadesse 10 x 100 prussist seinavälisküljele postide sisse tapituna. Seejärel horisontaalne roov 50 x 50 mm sammuga ca 600 mm. Sinna siis kinnitada laudis 22 x 100 tihedalt. Liitekohtade peale midagi ei tule. Lihtsalt nii öelda planksein. Küüni otsas jätkata seinalaudisega samal kõrgusel. Sinna kohale paigaldada 45° servaga laud. Harjaalune seinalaudis paigalda lähtudes selles horisontaallauast. Püstlaudise alumised otsad lõigata samuti 45° alla. Paigaldamisel kasutada ajutiselt rub. riba ühtlase vahe säilitamiseks nende vahel.

Ainuke probleemne koht on talliga seinapostide, laagi ja sarikate paigaus. Kohapeal natuke nuputamist. Vaatel B - B näitasin ühe võimaliku lahenduse. Seinaposti üles/alla liikumise tagamiseks jätta kõigile neljale küljele rub. jagu liikumisruumi.

Laetalad 50 x 250 x 6000 kinnitada nurkadega seinavälisküljele vöö külge. Laetalad ulatuvad 200 mm. seinavööst üle. Pärast sarikate kinnitamist lõigata üleulatuv osa sarika ja tuulekasti laua järgi paika. vaade D. Sarikatele teha 25 mm salk seinale toetamiseks. Laetalad ja sarikad sammuga ca 600 mm. mis mõlemad toetuvad osaliselt seinaposti kohale. Seda lihtsalt kandevõime suurendamiseks. Pennid ja

vertikaaltoed vasavalt eskiisile vaade C. Vertikaaltoed kinnitada laetalade külge metallnurkadega. Sarikad omavahel ühendada 12 mm vineeriga või siis metallplaatidega mõlemalt poolt. Sarikatele diagonaalid 4 tk tapituna 22x 100 mm lauaga pealtpoolt. Tuulekastid eelnevalt, siis sarikatele roovitus ca 400 sammuga. Katuse plaat peab sarkia otsa kinnitatud tuulekasti lauast üle ulatuma. Hiljem paigaldada mõlema ukseava ette vihmaveerennid koos äravooluga kinnitatult seina külge. Harja ja otsaplekid paigaldada siis kui kõik plaadid on katusel.

Lauad katta 2 kordse värvikihiga.(rootsi punane muldvärv, mitte läikiv). Esimene kiht värvida maas või pukkidel, üks külg ja mõlemad servad. Teine kiht pärast seina paigaldamist. Kui peaks tulema ka valged iluliistud, paigaldan hiljem ise.

Tuulekasti paigaldamiseks kasutatavad prussijäädid värvida samuti enne laudise paigaldamist üks kord. Laudade vahe ca 6 mm. või mis see pliiatsi mõõt oligi. Lauad paigaldada sarikate jagu sammus. Laudis lõpeb ühel joonel harja otsa laua vastas. Harja otsa tuulekasti laudis algab seinapoolsest olemasolevast tuulekasti lauast.

Mõningad muuatused võivad mõõtudes tulla, aga see ei muuda teostatavate tööde mahtu.

4 inimese majutuse võimalus olemas, söögitegemise võimalus. Tööd algavad järgmine kevad. Hinnad on viimased vähemalt 5 a. olnud suht stabiilsed.

Objekt asub Paidest ca 15 km. kaugusel.