

27.01.2021

Hinnaküsimine

Tellija:

Address: Tartu korterelamu

Töö: Ehituse puuduste kõrvaldamine

Kirjeldus	Ühik	Maht	Ü-hind	Kokku
1 Parapeti ümberehitamine				
Olemasoleva parapeti avamine ja osaline lammutamine	jm	53,5		
Parapeti täiendav tihendamine voodrilauaga fassaadi osas	jm	21,6		
Tuuletõkke paigaldamine voodrilauaga fassaadi osas	m2	9,07		
Kallete andmine ja vineeri paigaldamine	m2	22,47		
Tormipleki paigaldus	jm	53,5		
Vineeri katmine SBS-iga ja ülekatte tegemine +300 mm	m2	38,52		
Valtsliitega parapetipleki paigaldus	jm	53,5		
2 Katuslae soojustus ja aurutõke				
Olemasoleva katuse (SBS ja OSB) lammutamine (9,55×15,6 m)	m2	148,98		
Ajutise telgi / katte paigaldus	kompl	1		
Ripplagede lammutus ja soojustuse eemaldamine	m2	128,2		
Olemasoleva puitkonstruktsioonitöötlemine hallitust pärssiva kemikaalga	kompl	1		
Aurutõkke paigaldus	m2	148,98		
Puistevilla paigaldus, h = 300 mm	m2	148,98		
Tuuletõkkekanagaga mineraalvilla paigaldus	m2	148,98		
OSB-plaadist hüdroisolatsiooni aluse ehitamine	m2	148,98		
Ventilatsioonikastide ehitamine OSB-plaadist	tk	3		
Torustike tihendamine ja väljaviimine 100mm-6tk, 125mm	tk	10		
Välisrestid torudele	tk	10		
Kahekihilise SBS-katte paigaldus katusele	m2	148,98		
Kahekihilise sbs-katte paigaldus vent.kastidele 1×0,6×0,6 m	m2	5,76		
Alarõhutuulutite paigaldus	tk	4		

Kokku summa