

## Veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi spetsifikatsioon

| Jrk nr | Nimetus                                                           | Ühik | Hulk | Märkus                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------|
| 1      | Tualettpotid (loputuspaak, kanali ühendus, voolik, nurksulgkraan) | kmpl | 2    | vastavalt sisearhitektuurile |
| 2      | Valamud (kinnitused, sifoon)                                      | kmpl | 4    | vastavalt sisearhitektuurile |
| 3      | Valamu segisti (kinnitused, ühendustorud)                         | kmpl | 4    | vastavalt sisearhitektuurile |
| 4      | Duššisegisti (lift, kinnitused, ühendusliitmikud)                 | kmpl | 2    | vastavalt sisearhitektuurile |
| 5      | Trapp, seinäärne                                                  | kmpl | 2    | nt. Aco                      |
| 6      | Trapp, vertikaalne 50/50mm ujuva haisulukuga, RV kaas 150x150     | kmpl | 1    | nt. Uponor                   |
| 7      | Kastmiskraan, l=400 mm                                            | tk   | 1    |                              |
| 8      | Sulgkraan, nurk, DN15 kroom                                       | tk   | 10   | valamu all                   |
| 9      | Pesumasinakraan, 1/2-3/4                                          | tk   | 2    |                              |
| 10     | Sulgkraan DN15                                                    | tk   | 3    | SV liinile                   |
| 11     | Sulgkraan DN15                                                    | tk   | 4    | KV liinile                   |
| 12     | Sulgkraan DN32                                                    | tk   | 2    | veemööðusõlm                 |
| 13     | Tarbevee paisupaak, 12 l                                          | tk   | 1    |                              |
| 14     | Mudafilter, DN25                                                  | tk   | 1    | veemööðusõlm                 |
| 15     | Veearvesti, DN25                                                  | tk   | 1    | vajadusel                    |
| 16     | Sulgkraanidega jaotuskollektor, 7 väljavõtet                      | tk   | 1    | KV liinile                   |
| 17     | Liiniseadeventiil, DN15                                           | tk   | 1    | Soojaveeringlus              |
| 18     | Alupex Ø16x2,0                                                    | m    | 45   |                              |
| 19     | Alupex Ø20x2,0                                                    | m    | 30   |                              |
| 20     | Hülsstoru Ø18                                                     | m    | 10   |                              |
| 21     | Hülsstoru Ø23                                                     | m    | 20   |                              |
| 22     | Isolatsioon, SI30, Ø16                                            | m    | 20   |                              |
| 23     | Isolatsioon, SI30, Ø20                                            | m    | 20   |                              |
| 24     | PVC kanalisatsioonitoru Ø110                                      | m    | 24   |                              |
| 25     | PVC kanalisatsioonitoru Ø75                                       | m    | 14   |                              |

|    |                             |    |   |                    |
|----|-----------------------------|----|---|--------------------|
| 26 | PVC kanalisatsioonitoru Ø50 | m  | 8 |                    |
| 27 | PVC kanalisatsioonitoru Ø40 | m  | 4 |                    |
| 28 | Puhastusluuk Ø110           | tk | 2 |                    |
| 29 | Tuulutusotsik, Ø110         | tk | 1 | Vastavalt katusele |

- Spetsifikatsioonis toodud kanalisatsiooni materjalid on arvestatud kuni esimese vahekaevu ühenduseni.
- Spetsifikatsioonis toodud materjalide kogused on arvestatud põhiprojekti jooniste põhjal.
- Spetsifikatsioonis toodud materjali kogused täpsustatakse tööprojekti käigus.
- Tarbevee- ja kanalisatsioonitorustiku põlved, liitmikud ja üleminekud täpsustatakse tööjooniste- või paigalduse käigus.