

TÖÖMAHTUDE JA MATERJALIDE LOETELU
Endla vkt 29 kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustike välisvõrgud
Töö nr AQ20322

KULUDE LOEND NR 1: VEETORU (KINNISTUSISENE) - V11 PAIGALDAMINE

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
1	Veevarustuse plastsurvevõrku PE PN16 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De32 mm	5,7	jm.		0,00
2	Hülsstoru PE hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	DN60 mm	1	tk.		0,00
3	Elektrikeevvisliitmikud PE PN16 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kmpl.		0,00
4	Märkelint hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		5,7	jm.		0,00
5	Märkekaabel hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		5,7	jm.		0,00
6	Veemõõdusõlm veemõõtjale DN15 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kmpl.		0,00
7	Olemasoleva veetorustiku ühendamine hoonest lahti koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	töö		0,00
8	Katete taastamine		1	töö		0,00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0,00

KULUDE LOEND NR 2: ISEVOOLNE REOVEEKANALISATSIOON (KINNISTUSISENE) - K11 PAIGALDAMINE

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
9	Reoveekanaliseerimise toru PVC SN8 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De110 mm	5,2	jm.		0,00
10	Plastist kanalisatsiooni vaatluskaev malmist või plastist luugiga hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De400/315 mm	1	kmpl.		0,00
11	Hülsstoru hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	DN150	1	tk.		0,00
12	Olemasoleva kogumismahuti likvideerimine koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		3	töö		0,00
13	Liitmikud, üleminekud hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kmpl.		0,00
14	Katete taastamine		1	töö		0,00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0,00

Kokku: **0,00**

KM 20%: **0,00**

Summa: **0,00**

Märkused

- Kanaliseerimise ja veevarustuse torude pikkused täpsustab töid teostav ehitusmontaaž-organisatsioon
- Isolatsiooni pikkuse, fassoonosade ja kinnituste arvu täpsustatakse ehituse käigus.

Koostas:

Aquare OÜ

15.07.2020