

TÖÖMAHTUDE JA MATERAJLIDE LOETELU
kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustike välisvõrgud

KULUDE LOEND NR 1: VEETORU (KINNISTUSISENE) - V11 PAIGALDAMINE

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
1	Veevarustuse plastsurvetoru PE PN16 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De32 mm	27,4	jm.		0,00
2	Hülsstoru PE hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	DN60 mm	1	tk.		0,00
3	Elektrikeevlisliitumikud PE PN16 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kompl.		0,00
4	Märkelint hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		27,4	jm.		0,00
5	Märkekaabel hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		27,4	jm.		0,00
7	Veemõõdusõlm veemõõtjale DN15 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kompl.		0,00
8	Katete taastamine		1	töö		0,00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0,00

KULUDE LOEND NR 2: ISEVOOLNE KANALISATSIOON (KINNISTUSISENE) - K11 PAIGALDAMINE

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
9	Reoveekanalisatsiooni toru PVC SN8 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De110 mm	27,2	jm.		0,00
10	Plastist kanalisatsiooni vaatluskaev malmist või plastist luugiga hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De400/315 mm	1	kompl.		0,00
11	Hülsstoru hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	DN150	1	tk.		0,00
12	Liitmikud, üleminekud hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kompl.		0,00
13	Katete taastamine		1	töö		0,00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0,00

Märkused

1. Kanalisatsiooni ja veevarustuse torude pikkused täpsustab töid teostav ehitusmontaaž-organisatsioon
2. Isolatsiooni pikkuse, fassoosade ja kinnituste arvu täpsustatakse ehituse käigus.