

Jrk. nr	Kaup	Prof	Kirjeldus	Kogus	Ühik
1	70017		Paigaldus - vana katusekatte lammutus	374,00	m2
2	700010		Kinnitustarvikud(kmpl)	374,00	KMPL
3	700015		Puitmaterjal(tm) roovitis	5,80	TM
4	700012		Soojustusmaterjal(m3) Paroc 50mm	9,60	m3
5	700013		Tuuletõke(m2) ISOPLAAT	160,00	M2
6	70015		Lisasoojustuse paigaldus, asendamine	160,00	
7	430004		Aluskate LEKU PE 75m2/rull	6,00	rull
8	70020		Paigaldus - aluskate, roovitis	374,00	m2
9	70002149		KAMPAANIA! Katuseaken VELUX MK08 GLL1061 78x140 + hüdroisol. EDW (lainelisele) MK08 2000	2,00	tk
10	70016		Paigaldus - katuseakna paigaldus	2,00	tk
11	340333		Kiviprofiil PUR 0,50mm RR33 must	374,00	M2
12	410033		Kruvi katuse 4,8*25 RR33	3 000,00	TK
13	500600		Neeluplekk põhja RR33	30,00	JM
14	500420		Harjaplekk RR33 pur	29,00	JM
15	500250		Otsaplekk RR33 pur	60,00	JM
16	500420		Liite-, üleminekuplekk RR33	56,00	JM
17	70011		Paigaldus - katusekatte paigaldus	374,00	m2
18	500800		Parapeti plekk RR33 pur, paigaldus	12,00	JM
19	62007133		Redel raam 3,0m värvitud RR33	5,00	TK
20	6210132		Redel katuse jalg RR32	24,00	TK
21	600813		Lumetõkke/silla kinnituskruvi 6,5 x 40mm	24,00	TK
22	6300033		Sild katuse 3,0m RR33	1,00	TK
23	6300133		Silla alus RR33	4,00	TK
24	610033		Lumetõkke toru 3,0m RR 33	14,00	TK
25	611333		Lumetõkke/silla kinnitus kiviprof. RR33 sisaldab tihendeid	26,00	TK
26	600813		Lumetõkke/silla kinnituskruvi 6,5 x 40mm	52,00	TK
27	600810		Polt 8x40 + mutter	46,00	TK
28	70014		Paigaldus - lumetõke, redel,sild	1,00	jm
29	VIÜ	33	VIHMAVEESÜSTEEM ÜMAR 125/100mm	1,00	
30	111133		Renn ümar 125mm RR33 must	34,00	JM
31	115133		Ots renni ümar RR33	18,00	TK
32	114133		Kinnitus renni välis ümar RR33	56,00	TK
33	121233		Algustükk ümar RR33 suur	8,00	TK
34	124133		Pölv väike ümar RR33	8,00	TK
35	129133		Pölv suur ümar RR33	8,00	TK
36	126133		Toru sirge ümar 100mm 2,5m RR33	8,00	TK
37	125133		Süliti ümar RR33	8,00	TK
38	128032		Kinnitus toru RR32/33	16,00	TK
39	112109		Nurgakruvi 5,0x60 TX-25 ZN 50tk/pakis	2,00	tk
40	412033		Neet pop 3,2 x 8 RR33	200,00	TK
41	480010		Silikon värvitu "Neutral"	1,00	TK
42	70012		Paigaldus - vihmaveesüsteemi paigaldus	54,00	jm
43	TRA2		Transporditeenus materjal, ehitus	4,00	