

TÖÖMAHTUDE JA MATERJALIDE LOETELU
kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni liitumisprojekt

KULUDE LOEND NR 1: VEETORU (KINNISTUSISENE) - V11 PAIGALDAMINE

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
1	Veevarustuse plastsurvevõre PE PN16 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De32 mm	12	jm.		0,00
2	Hülsstoru PE hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	DN60 mm	1	tk.		0,00
3	Tühjendusega maakraan (HAWLE) koos spindlipikenduse ja kahega 40T (vajadusel) hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	DN25 mm	1	kmpl.		0,00
4	Elektrikeevliitmikud PE PN16 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kmpl.		0,00
5	Märkelint hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		12	jm.		0,00
6	Märkekaabel hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		12	jm.		0,00
7	Veemõõdusõlm veemõõdõtjale DN15 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kmpl.		0,00
8	Katete taastamine		1	töö		0,00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0,00

KULUDE LOEND NR 2: ISEVOOLNE REOVEEKANALISATSIOON (KINNISTUSISENE) - K11 PAIGALDAMINE

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
9	Reoveekanaliseerimise toru PVC SN8 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De110 mm	7,7	jm.		0,00
10	Plastist kanalisatsiooni vaatluskaev malmist või plastist luugiga hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De400/315 mm	1	kmpl.		0,00
11	Hülsstoru hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	DN150	1	tk.		0,00
12	Olemasoleva kogumismahuti likvideerimine koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	töö		0,00
13	Liitmikud, üleminekud hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kmpl.		0,00
14	Katete taastamine		1	töö		0,00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0,00

Kokku: **0,00**
KM 20%: **0,00**
Summa: **0,00**

Märkused

- Kanalisatsiooni ja veevarustuse torude pikkused täpsustab töid teostav ehitusmontaaž-organisatsioon
- Isolatsiooni pikkuse, fassoonosade ja kinnituste arvu täpsustatakse ehituse käigus.