

Nr.	Nimetus	Ühik	Kogus/ kg, jm, kompl	Hind, EURO	Summa, EURO
1	Sõidutee ja parkimisplats				
1.1.	killustikaluse(h=60mm) tegemine 4/16 kiiluga	m²	226		0,00 €
1.2.	ehitusliivaluse(h=600mm) tegemine	m²	226		0,00 €
1.3.	äravoolurenn koos paigaldusega	tk	1		0,00 €
1.4.	KARTANO tänavakivi musta värviga	m²	226		0,00 €
2	Paekivisein				
2.1.	vundamendi valamine koos raketisega 450x150x24000mm(BxHxL)_kõik ettevalmistus tööd olid tehtud: killustik,	m³	2		0,00 €
2.2.	paekiviseina ehitamine(B=250mm, H=1500mm)	jm	24		0,00 €
3	Fibomüüride ehitus koos materjalidega				
3.1.	fibomüüride ehitus B=250, H=1500mm koos kattega pesubetonist(musta värviga)	jm	16		0,00 €
3.2.	fibomüüride ehitus B=250, H=1500mm krohvimine(CERESIT	jm	16		0,00 €
3.3.	postkast läbi seina ja aia	tk	1		0,00 €
4	Piirdeaiad ja väravad				
4.1.	PRIVA jalgvärv 1050*1450mm, Zn + pulbervärv RR23	tk	1		0,00 €
4.2.	Elektrilukk PRIVA jalgvärvale, 12V, toide eraldi TP-3	tk	1		0,00 €
4.3.	PRIVA liugvärav 4500*1450mm, Zn + pulbervärv RR23	tk	1		0,00 €
4.4.	ROBUS RB600KCE, kuni 600kg	tk	1		0,00 €
4.5.	RO A8, 30x8mm, tsingitud juhtlattu M4, koos kinnitustega	tk	5		0,00 €
4.6.	ON2 pult (433,92MHz)	tk	5		0,00 €
4.7.	Võrkaia konstruktsioonis kasutada - Nylofor Medium(tarnija Fagel AS),paneelid mõõdud 250x153, värvitoon – roheline	jm	80		0,00 €
4.8.	Jalgvärv(Jalgvärava ehitusel kasutada võrkpaneel Nylofor Medium(tarnija Fagel AS),paneelid mõõdud 250x153, värvitoon –	tk	1		0,00 €
4.9.	Pos.4.1...4.8 paigaldus	töö	1		0,00 €
5	Terrassilauda lõikamine, kinnitamine ja värvimine(kruvid ja värv on Tellija poolt)	m²	139		0,00 €
6	Sissepääsu pesubetoniplaat	m²	15		0,00 €
Kokku					0,00 €
K.m.					0,00 €
Kõik kokku					0,00 €

LISAD[PILDID](#)[JOONISED](#)

NB! on vaja vajutada et vaadata või laadida