

Tööde sisu:

Objekt on 1982 aastal valminud korrusmaja. Tehtavate tööde kirjeldus on järgnev.

*Uue panduse valamine. Maja ümber oleva vana panduse eemaldamine (109 jm), hetkel 125jm ulatuses pandus puudub (seinaäärne on asfalteeritud), sealt tuleks asfalt eemaldada (40cm laiuses) ja valada betoonist pandus.

Kokku on uut pandust 234jm.

*Sokli hüdroisolatsioon ~ 225jm (50cm ulatuses maapinnast allapoole)

*6 keldriakna vahetus (plastik, aknad olemas) ning aknaavade väiksemaks ladumine (~ 35 cm kitsamaks ,tellis, punane olemas).

*Olemasolevate vihmaveetorude pikendamine juhtimaks vihmavett maja seinast eemale (maasisene toru kuni teeääreni), 6 vihmavee äravoolu otsa, paigaldatava lisatorustiku pikkus kokku ~ 25jm

Pakkumise hinnas palume materjalide maksumus ja tööde maksumus eraldi välja tuua.

Pakkumine peab sisaldama ka ehitusprahi äravedu.