

Talumaja katuse vahetus

KATUSE KIRJELDUS

Pindala ~360 m².

Serva pikkus 30m, serva kõrgus 6m, kalle 45 kraadi.

Räästa kõrgus maapinnast 2,4m.

Korstnaid 2, piksevardaid 2, lisaks 1 post elektri kaabli sisseviigu jaoks katuse keskel

Terve katuse ulatuses on vana rookatus, poolel katusel on roo peale pandud eterniit.

Ülejäänud katuse osas on üks eterniidi rida katuseharja juures

Katuse kandekonstruktsioon: ~15cm läbimõõduga sarikad keskmise vahekaugusega 1,6 m, 5-6 meetri ulatuses on välisseina ülemine osa 4-5 cm välja vajunud.

VAJALIKUD TÖÖD:

LAMMUTAMINE:

Vana eterniidi mahavõtmine, roovituse eemaldamine (pool katust), vana roo mahavõtmine, rooaluse roovituse eemaldamine.

UUE KATUSE PAIGALDAMINE:

katusekonstruktsiooni tugevdamine (~12 uut 50x200 sarikapääri on vaja vanade sarikate vahele juurde lisada)

katuse aluskatte paigaldamine

roovituse 50x50 paigaldamine

betoonkivikatuse Est-Stein Lux paigaldamine

PAIGALDAMIST VAJAVAD KATUSE PEALISOSA KOMPONENDID:

katuse reakivi lux 3450 tk

katuse äärekivi lux 76 tk

katuse harjakivi algus lux 2 tk

katuse antenni läbiviigu komplekt 1 tk

katuse met.katuseaste 30 tk

katuse met.lumetõkke kandur 3 tk

katuse met.lumetõkke toru 2,0m 2 tk

katuse met.käigusild 855mm 1 tk

katuse met.käigusilla kandur 2 tk

katuse aluskate spanflex fleece 75m² 6 rulli

katuse tihendusteip "divotape" 60mm 2 rulli

katuse tihenduslint "wakaflex" 15,00 m

katuse linnutõke 60 tk

katuse met.reakiviklamber rst 70mm 1125 tk

katuse met.harjakiviklamber 84 tk

katuse met.harjaroovi kinnitusklamber 45 tk

katuse met.korstna ääris 2,40m alumiinium 4 tk

katuse harjakivi lux 84 tk

katuse tihenduslint "figaroll" 6 tk

Hinnapakkumises palun tuua eraldi välja lammutamise hind ja katuse paigaldamise eri etappide hind (katuse aluse ehitus, kivide paigaldamine, ...)