

| <b>Ehitusmaterjalide ja tööde loetelu</b> |  |             |              |                  |
|---|--|-------------|--------------|------------------|
| <b>Nr.</b>                                | <b>TABEL 1, Materjal</b>   | <b>Ühik</b> | <b>Kogus</b> | <b>Märkused</b>  |
| <b>1</b>                                  | <b>2</b>   | <b>3</b>    | <b>4</b>     | <b>5</b>         |
|   | <b>Kanaliseerimisitorustik</b>   |             |              |                  |
| 1   | Kanaliseerimisitoru PVC De 110 SN8   | m           | 15           |                  |
| 2   | Kanaliseerimisitoru PVC De 160 SN8   | m           | 62           |                  |
| 3   | Teleskoopiline kaev PE De400/315   | tk          | 4            |                  |
| 4   | Kanaliseerimisitorule PVC liitmikud s.o siirdmikud, muhvid, otsakorgid   | obj         | 1            |                  |
| 5   | Materjalid, mis pole eespool loetletud, kuid on vajalikud projektlahenduse väljaehitamiseks  | obj         | 1            |                  |
|   | <b>Veetorustik</b>   |             |              |                  |
| 1   | Veetoru PEM De32x3.0 PN16  | m           | 96           | Eramu ja saunani |
| 2   | Elekterkeevismuhv torule PE De32 SDR11, PN16   | tk          | 1            |                  |
| 3   | Elekterkeevispõlved 45°-90° torule PE De32 SDR11,PN16  | obj         | 1            | Vajadusel        |
| 4   | Veearvesti DN20 Qn=2,5m <sup>3</sup> /h  | tk          | 1            |                  |
| 5   | Veearvesti DN20 konsool  | kompl       | 1            |                  |
| 6   | Tagasilöögiklapp DN25  | tk          | 1            |                  |
| 7   | Kuulkraan DN25   | tk          | 2            |                  |
| 8   | Tühjenduskraan DN15  | tk          | 1            |                  |
| 9   | Põlved,kolmikud,kaksikniplid, üleminekud DN15-DN25 jms   | obj         | 1            |                  |
| 10  | Materjalid, mis pole eespool loetletud, kuid on vajalikud projektlahenduse väljaehitamiseks  | obj         | 1            |                  |
|   | <b>Tööd</b>  |             |              |                  |
| 1   | EELTÖÖD sisaldavad vajalike seadmete ja materjalide vedu ehitusplatsile, liiklusmärkide paigaldamist ja torustike mahamärkimist.   | obj         | 1            |                  |
| 2   | TORUSTIKU PAIGALDAMINE sisaldavad katete lõikamist/eemaldamist, kaeve- ja tagasitäite töid, kaeviku toetamist, veetõrjet, liigse pinnase äravedu, ristuvate kommunikatsioonide toetamist, kohaliku pinnase asendamist liivaga, torudele aluse tegemist ja tihendamist, torude paigaldamist, katete taastamist. | obj         | 1            |                  |
| 3   | Kanaliseerimiskaevu paigaldamine   | tk          | 4            |                  |
| 4   | Kanaliseerimisitorustiku paigaldamine  | m           | 77           | Eramu ja saunani |
| 5   | Veetorustiku paigaldamine.   | m           | 96           | Eramu ja saunani |
| 6   | Veesõlmede ehitus  | obj         | 1            |                  |
| 7   | Katete taastamine  | obj         | 1            |                  |
| 8   | Torustiku aluse ettevalmistus ja mahamärkimine   | obj         | 1            |                  |
| 9   | Torustike survepesu ja videouuring ja surveproov   | obj         | 1            |                  |
| 10  | Torustike teostusmöödistust  | obj         | 1            |                  |

**NB!** Ehitustööde tellija peab ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel kindlustama ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks korraldab tööde tellija teehooldetööd või rajab ehitusobjektile või selle vahetusse lähedusse rehvide puhastamiseks sobiva hooldusala. Juhul kui hooldusala asub väljaspool ehitusobjekti tuleb kavandada ja tagada ka selle ala ehitusjärgne heakorrastamine.