

MATERJALI LOETELU

Jrk. Nr.	Nimetus	Möö- ühik	Hulk	Märkused
1.	<u>KINNISTUSISENE VEEVARUSTUS</u>			
1.1	Veevarustuse PE De32 x 3,0 mm PN10 SDR11	m	8	nt. Pipelife
1.2	Hülss veetoru sisseviimiseks Ø65 mm	tk	1	nt. Pipelife
1.3	Isetühjenev maakraan + spindel + kape 40t	tk	1	nt. AVK
1.4	Liitmikud (nt. el.keevismuhv, põlved, el.keevispime ol.ol. veetoru sulgemiseks jne)	komp	1	nt. Pipelife
1.5	Soojustusplaat	jm	8	nt. Styrofoam SL-A-N 250 h = 10 cm
1.6	Märkelint "VESI" + märkekaabel 1,5 m ²	m	8	nt. Pipelife
2.	<u>KINNISTUSISENE KANALISATSIOON</u>			
2.1	Reoveekanalisatsioonitoru De110 x 3,2 mm PVC NAL SN8	m	40	nt. Pipelife
2.2	PE kanalisatsiooni moodulkaev de400/315 (malmluuk 40t, teleskoop umbluugiga 315)	tk	4	nt. Pipelife
2.3	Märkelint "KANALISATSIOON"	m	40	nt. Pipelife
2.4	Soojustusplaat	jm	40	nt. Styrofoam SL-A-N 250 h = 10 cm
2.5	+ muu vajalik materjal (nt. muhvid, läbiviigutihend jne)	kompl	1	nt. Pipelife

TAASTAMISE MAHUD

Jrk. Nr.	Nimetus	Möö- ühik	Hulk	Märkused
1	Haljasala taastamine	m ²	100	
2	Killustikust sissesõidu taastamine	m ²	20	