

MATERJALIDE LOETELU
Lagle tee 2 Vääna-Jõesuu küla Harku vald

NR.	TÄHIS	NIMETUS	SUURUS	ÜHIK	MAHT
		VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON			
1.1		Veevarustus			
1.1.1	V11	Vee survetorustik PE100 PN16 koos vajalike liitmike ja kinnitustega. Märkekaabel ja märkelint.	De32x3	m	45
1.1.2		Hülsstoru	De75	m	3
1.1.3		Elektrikeevisliides	De32/DN15	tk	1
1.1.4	KK	Kuulkraan täisavaga	DN15	tk	2
1.1.5	TL	Tagasilöögiklapp	DN15	tk	1
1.1.6	TV	Kolmik tühjenduskraaniga	DN15	tk	1
1.1.7	VM	Kaugloetav veemõõtja, paigaldab Strantum OÜ	DN15	tk	1
1.1.8		Veemõõtja läbimõõdule vastav konsool 165mm	DN15	tk	1
1.2		Olmekanalisatsioon			
1.2.1	K11	Reovee kanalisatsioonitoru PVC SN8 koos vajalike liitmike ja kinnitustega. Märkelint	De110	m	45
1.2.2	K1-nr	Teleskoopne kanalisatsiooni PP moodulkaev koos kaanega 25 t	De400/315	Kompl.	3

KÕIK MAHUD TULEB ENNE TÖÖDE ALGUST TÄPSUSTADA. KUI JOONISTEL KUJUTATUD TÖÖDE TEOSTAMISEKS ON VAJALIKUD MATERJALIDE LOETELUS MITTETOODETUD MATERJALID, KUULUVAD NEED TÖÖVÕTU SISSE.