

HOONE VK-VÕRKUDE MATERJALIDE LOETELU

Lagle tee 2 Vääna-Jõesuu küla Harku vald

Leht1(3)

NR.	TÄHIS	NIMETUS	SUURUS	ÜHIK	MAHT	NÄITEKS
1	2	3	4	5	6	7
1		OLMEREovesi				
1.1	K1	Muhviga plastkanalisatsioonitoru PP-HP (jäikuklass S14) koos vajalike liitmike ja kinnitustega	De50	m	4	Pipelife
1.2	K1	Muhviga plastkanalisatsioonitoru PP-HP (jäikuklass S16) koos vajalike liitmike ja kinnitustega	De75	m	5	Pipelife
1.3	K1	Muhviga plastkanalisatsioonitoru PP-HP (jäikuklass S16) koos vajalike liitmike ja kinnitustega	De110	m	6	Pipelife
1.4	K1	Muhviga plastkanalisatsioonitoru toru PVC SN8 koos vajalike liitmike ja kinnitustega	De110	m	4	Pipelife
1.5	PL	Puhastusluuk	De110	tk	1	Uponor
1.6	PT	Puhastustava põrandas r/v hoolduskaanega	De110	tk	1	Uponor
1.7	T2	Trapp, plast, haisuvastane vesilukk, r/v rest 150x150	DN50	kompl.	1	HL
1.8	T3	Dushirenn trapiga, r/v rest, haisuvastane vesilukk	DN50	kompl.	1	ACO
1.9	TO	Kanalisatsiooni tuulutussots katusel	DN100	tk	1	Uponor
1.10	SI50	Püstiku isolatsioon, seinapaksus $\delta=50$ mm			vastavalt vajadusele	PAROC Hvac Section AluCoat T
1.11		Torude soojustus maa sees			vastavalt vajadusele	Styrofoam
2		VEEVARUSTUS				
2.1		Veemööndusõlme materjalide loetelu vaata VK-liitumisprojekti				
2.3	1	Plast komposiititoru PN10 koos vajalike liitmike ja kinnitustega	De20x2.25	m	5	Uponor MLC

HOONE VK-VÕRKUDE MATERJALIDE LOETELU

Lagle tee 2 Vääna-Jõesuu küla Harku vald

Leht2(3)

2.5	1	Plast komposiittoru PN10 koos vajalike liitmike ja kinnitustega	De32x3	m	2	Uponor MLC
2.6	2	PE-Xa PN10 toru kaitsetorus koos vajalike liitmike ja kinnitustega + küttegaabel	De16x2 / 25	m	23	Uponor Aqua Pipe või Uponor Combi Pipe
2.7	2	PE-Xa PN10 toru kaitsetorus koos vajalike liitmike ja kinnitustega + küttegaabel	De20x2.25 / 28	m	22	Uponor Aqua Pipe või Uponor Combi Pipe
2.7	2	PE-Xa PN10 toru kaitsetorus koos vajalike liitmike ja kinnitustega + küttegaabel	De25x2.5 / 34	m	8	Uponor Aqua Pipe või Uponor Combi Pipe
2.8		Isolatsioon		m	vastavalt vajadusele	PAROC Hvac Section AluCoat T
2.9	KK	Kuulkraan	DN15	tk	10	Oras
2.10	KK	Kuulkraan	DN20	tk	6	Oras
2.11	TV	Tühjenduskraan korgiga	DN15	tk	6	Oras
2.12	KT	Külmumiskindel kastmiskraan kuulkraaniga	DN20	tk	1	Oras
2.13		Manomeeter		Kompl.	1	
3		SANSEADMED				
3.1	PK+S1	Kätepesukauss ülevooluga, laulapealne segisti lühikese tilaga, vesilukk, sooja ja külma vee kraanid 1/2", äravool De50. Sanseade vastavalt sisekujundusprojektile.	Veeühendused KV,SV De16x2 / hülss 25	Kompl.	1	
3.2	WC+W	WC-potti äravool, vesilukk, külma vee kraan 1/2", äravool De110. Sanseade vastavalt sisekujundusprojektile.	Veeühendus: KV De16x2 / hülss 25	Kompl.	1	
3.3	VL+S3	R/V köögivalamu ülevooluga, laulapealne köögisegisti, vesilukk nõudepesumasina võimaluse ühendamiseks, sooja ja külma vee kraanid 1/2", äravool De50 Sanseade vastavalt sisekujundusprojektile.	Veeühendused KV,SV De20x2.25/ hülss 28	Kompl.	1	
3.4	S4	Dussisegisti, dussikomplekt, sooja ja külma vee kraanid 1/2". Sanseade vastavalt sisekujundusprojektile.	Veeühendused KV,SV De20x2.25/ hülss 28	Kompl.	1	

HOONE VK-VÕRKUDE MATERJALIDE LOETELU

Lagle tee 2 Vääna-Jõesuu küla Harku vald

Leht3(3)

3.5	PM	Pesumasin, vesilukk, külma vee kraan 1/2", äravool De50. Sanseade vastavalt sisekujundusprojektile.	Veeühendus: KV D20x2.5 /hülss 25	Kompl.	1	
-----	----	--	-------------------------------------	--------	---	--

MÄRKUSED.

- 1. Kui joonistel kujutatud tööde teostamiseks on vajalikud materjalide loetelus mittetoodetud materjalid, kuuluvad need töövõtu sisse. Enne töövõtu lepingu sõlmimist peab Töövõtja täiendavalt kontrollima vajaminevate materjalide ja seadmete kogused.*
- 2. Antud spetsifikatsioonis kasutatavaid tooteid võib asendada samaväärset omadustega teise firma toodetega*