

	Nimi	Valmistaja/kommentaar	Ühik	Kogus
	INSTAL.			
1	Kaablikaitsekõri hall d20	PIPELIFE	m	1600*
2	Kaablikaitsetoru hall d20	PIPELIFE	m	800*
3	Kaablikaitsekõri d50 kollane	PIPELIFE	m	150
4	Kaablikaitsekõri d75 kollane	PIPELIFE	m	20
5	Pistikupesa,16A,süvistatud,IP20	nt. Berker	tk.	94
6	Pistikupesa,16A,süvistatud,IP44	nt. Berker	tk.	28
7	Pistikupesa,16A,pind,IP44		tk.	16
8	Pistikupesa,16A,3f,pind,IP44		tk.	4
9	Liht lüliti,10A.süvistatud IP20	nt. Berker	tk.	14
10	Veksel lüliti,10A,süvistatud IP20	nt. Berker	tk.	16
11	2-neVeksel lüliti,10A,süvistatud IP20	nt. Berker	tk.	8
12	Grupilüliti,10A,süvistatud IP20	nt. Berker	tk.	10
13	Montaaz materjal		kompl.	1
14	Arvuti pesa 2xRJ45	nt. Berker	tk.	8
15	Antenni pesa	nt. Berker	tk.	8
16	Pistikupesade raamid	nt. Berker	kompl.	1
	KAABLID			
1	AXPK4G16		m	70*
2	MCMK 3X1,5		m	50*
3	XPJ-HF D 3G1,5	Draka	m	1000
4	XPJ-HF D 3G2,5	Draka	m	1200
5	XPJ-HF D 5G2,5	Draka	m	100*
6	XPJ-HF D 3x1,5	Draka	m	100*
7	MK16 KORO	Draka	m	50*
8	MK6 KORO	Draka	m	100*

9	Arvuti kaabel HF CAT 6		m	320*
10	Antennikaabel RG6		m	320*
11	Päikesepaneelide kaabel solar 1x6mm2		m	50
	KILBID			
1	PJK1 ja PJK2	IP44,	tk	2
2	Nõrkvoolu kapp	PIND, SÜV	tk	2
	MAANDUS			
1	Maanduselektrood vasetatud h=1,5 m		tk	6
2	Klemmid elektrodile		tk	6
3	Cu 25 paljasjuhe		m	60
	VALVE			
1	Keskseade		tk	2
2	Klaviatuur		tk	4
3	Sireen		tk	4
4	Liikumisandur		tk	18
5	Uksemagnet		tk	8
6	Suitsuandur		tk	18
7	Vingugaasiandur		tk	2

*Töövõtja on kohustatud kogused täpsustada.

MÄRKUSED

1. Enne lõpliku hinnapakumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud koguseid plaanidel ja skeemidel kirjeldatud kogustega. Erinevuste ja muude ebatäpsuste avastamisel võtta ühendust projekteerijaga. Pakkumine peab sisaldama kõik materjalid, ka muud abimaterjalid, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel näidatud ei ole, kuid mis on vajalikud tööde normaalseks teostamiseks ning süsteemi normaalseks funktsioneerimiseks pärast ehitustöid.

2. Pakkumises tuua välja ühikhinnad, millised sisaldavad lisaks ka abimaterjalide ja tööde maksumuse. Koguste muutumisel opereerida toodud ühikhindadega.

3. Spetsifikatsioonis esitatud seadmete ja materjalide tüübid (margid) on esitatud tinglikult "näitena", kõiki seadmeid ja materjale võib asendada kui nad kõigi näitajate osas vastavad "näitena" esitatud seadmetele ja materjalidele.