

1	Lammutustööd (puit utiliseeritakse kohapeal)	kmpl	1
2	Seina kõrgemaks ehitamine: ladumistööd Bauroc 200mm, kivivill, tuuletõkkeplaat, voodrilaud	m2	14
3	Seina kõrgemaks ehitamine: puitkarkass, tuuletõke, voodrilaud	m2	8
4	Müürivöö ja sarikad 50x200mm koos paigaldusega	jm	300
5	Aluskate hingav+ paigaldus+ tuulutustliist	m2	180
6	Katuseroov 32x100mm vastavalt classic katusele	m2	180
7	Voodrilaua ja katusepleki ülemineku tulekindlaks muutmine tuletõkkekanaliga		
8	Katuseplekk Valtaprofiil Ruukki 50 Plus matt RR23 0,5mm+ paigaldus koos lisaplekkidega	m2	180
9	Katuse turvavatarvikud+ paigaldus (redel, katusesild, lumetõke)	kmpl	1
10	Vihmaveesüsteem+ paigaldus	kmpl	1
11	Tuule- ja räästakastid 21x95mm krunt+ 2x värvitud lauast.	jm	90
12	Katuseakna paigaldus	kmpl	1
13	Katuseaken Velux Standard GZL MK 10578x118+ paigalduskomplekt	kmpl	1
14	Otsaseinte ehitus (puitkarkass, tuuletõke, voodrilaud)	m2	36
15	Vintskappide ehitus (puitkarkass, tuuletõke, voodrilaud)	kmpl	2
16	Eterniidi utiliseerimine	kmpl	1
17	Tuulekoja vundament ja põrand	m2	5
18	Tuulekoja seinad (puitkarkass, tuuletõke, voodrilaud)	m2	10
19	Avade sulgemine tuulekindla ajutise kattega	kmpl	1
20	Materjalide transport, tellingud jm abivahendid	obj.	1