

Põhiliste mahtude loend

Nimetus	Kogus	Ühik
Kaablikaeviku kaevamine sidekanalisatsioonitoru paigaldamisega	46,5	m
Kaevatud trassil haljastuse taastamine	12,6	m
Kinnisel meetodil sidekanalisatsioonitoru paigaldamine	11,5	m
Sidekanalisatsiooni ühendamine olemasolevasse sidekaevu	1	kmpl
Kontrollitoimingud ja nõuetekohane dokumentatsioon	1	kmpl
Trassi mahamärgimine ja teostusmõõdistus	58	m