

Materjalide loend

Nimetus	Tüüp / kommentaar	Kogus	Ühik
Kaablitoru	klass-A, Dväl = 50mm, 1250N, PVC Opto	17	m
Kaablitoru	klass-A, Dväl = 50mm, 750N, PVC Opto	41	m
Käändmik	klass-A, Dväl = 50mm, 750N, PVC Opto, 45 kraadi	4	tk
Hoiatuslint	Ettevaatust sidekaabel	47	m
Liiv	Liivapadja tekitamiseks	6	m3
Kruus	Kaeviku täiteks lisaks väljakaevatud pinnasele.	Täpsustab töövõtja	

- Ehitajale lasub kohustus veenduda materjalide kogustes enne tööde teostamise / hinnapakumise tegemist. Pakkuja peab arvestama kõikide materjalidega, mis on paigaldise nõuetekohaseks väljaehituseks vajalikud, ka nendega, mida ei ole ilmtingimata antud loendis loetletud.
- Loendis on viidatud ainult ühele võimalikule tootjale. Vajadusel kasutada Tellijaga kooskõlastatult analooge, kuid jälgida, et parameetrid oleksid samad.