



MÄRKUS:

- Sarnane räästa ja vahelae/katuslae lahendus ka kabineti kohal.
- Vahelagi/katuslagi liidetakse tihedalt külgnevate plokkseintega.
- Räästakastide laudis paigaldada ühtlase sammuga. Laudade profiilid peavad olema ühtsed terve räästa ulatuses. Kui räästakonstruktsiooni valmides ei vasta reaalsed mõõdud joonisele, siis uus lahendus kooskõlastada arhitekti ja tellijaga.
- Tagada kogu katusealuse tuulutus räästast ja harjast.
- Soovituslik paigaldada lumetõkked kogu katuse perimeetrile.
- Aurutõkkemembraani paigalduslahendus täpsustada koos valitud põõningu soojustamise tehnoloogiaga.