


2. KORRUSE SEINTE PLAAN
M1:50



MÄRKUSED:

- Suhteline kõrgusmärk on seotud absoluutkõrgusmärgiga järgmiselt: $\pm 0,000 = \text{abs} + 7,200$ (EH2000);
- Ehitusprojekti jooniste aluseks on kasutatud Arhitektuurbüroo Apea Ito nr 20-45;
- Konstruktioonide valmistustolerantsid peavad vastama RYL 2010 kohaselt klass 2 - Elamu, äri- ja bürooehitise või sarnaste hoonete ehitussaad nõuetele;
- Raudbetoonitarnid ehitada ja valmistada vastavalt 1. klassi tolerantsi nõuetele (EVS-EN 13670:2010);
- Betoon: tugevusklass C25/30, keermeklass XCl;
- Armatuur: tugevusklass B500B, nimikalkuühik $d_{min} \geq 25$ mm kui joonistel pole näidatud teisiti;
- Armatuurterase ülekatteajalude pikkus;
- Kui ühes lõukes jätkatakse üle 50% varrastest - 60d;
- Iga ehitustööde kasutamisel (füüsilisel, selle aluse vms ette valmistamisel, paigaldamisel vms) järgida tootja juhiseid;
- Kõiki materjale võib välja vahetada tehniliste näitajate poolest samaväärsetega, arvestades ehitusloa/loaomakohustusi (sh kasutus- ja hoolduskulud) ja koostööalasades arhitektiga. Materjalide samaväärsus peab olema kooskõlastatud helija, projekteeija ja onanikujärelevaatega;
- Joonist vaadelda koos kõlgevate joonistega;
- Projekti erinevate osade lahkvõusel teavitada projekteerijat.

POORBETONPLOKKI SENAD:

- Kandvad seinad armeerida armatuuriga B500B
- Armatuuriga B500B armeerimiseks tuleb plokkide pealispinda freesida vajalikud uurded. Uurded täidetakse enne armatuurivarre paigaldamist peenteandiga (nt baucor POORBETONLIM) survetugevus 10 N/mm². Seejärel surutakse armatuurvardad liimiga täidetud ureteesse ni, et nad oleksid täielikult liimiga kaetud. Vuugsarruse kaugus ploki välispinnast peab olema umbes 60 mm.
- Armeerida iga korruse 1. plokiinida, iga neljas vuuk, aknaava alumine vuuk (vähemalt 900 mm üle ava mõlemile poole), silluste huppimad (900 mm), viimane plokiinida.
- Deformatsiooni vuuk ette näha:
 - vundamendi ja seina vahele kasutades bitumeerullmaterjali;
 - sooja ja külma seina liitumisel või üleminekul;
 - jalal kui muuta plokkide paksust;
 - kui armeerimata seinte pikkus on üle 6 m;
 - pikkade kandvate seinte ristumisel;
 - seinte liitumisel postide või teistes materjalist seintega.
- Kuna määratus on deformatsioonivuug kohast läbi liigatud, tuleb vuugid hoolikalt tihendada ja kaitseda liimistikuühenduse eest. Deformatsioonivuugid täidetakse eraselt mineraalvillaga (näit ISOVER TK). Väljast ja seestpoolt tihendatakse välisseinte deformatsioonivuugid elastse vuugilõhaga, mis välistingimustes peab olema liimistikuindel. Viimistlus ei tohi ulatuda vuugilõhale peale.
- Silluste huppimad peavad olema tasased ja moodustatud hääplokkiest. Tuppina ja ka seilite eesreava rea plöökid tuleb liimida täisvuuga lõhevahet mitte jättil. Täisvuug pikkus peaks olema vähemalt kahekordne tuppina pikkus ehk -600 mm.

TINGMÄRGID:

- kandev seinakonstruktsioon
- mittekandvad seinad/seina viimistuskõht