

AA-8-02_ehitustööd

Kood	Kirjeldus	Ühik	Kogus
A	Üldkulud		
A1	Ehitusdokumentatsiooni koostamine	kogum	1
A2	Mahamärgimine	kogum	1
A3	Kasutusteatis esitamine	kogum	1
B	Lammutustööd ja ettevalmistustööd		
B1	Aia teisaldamine	kogum	1
B2	Kivisillutise eemaldamine ehitusala ulatuses	kogum	1
B3	Vana torustiku (sh. kogumismahuti) likvideerimine	kogum	1
B4	Heki likvideerimine	kogum	1
C	Pinnasetööd ja alused		
C1	Kaeviku tugistamine	Vajadusel	
K	Välitorustikud		
K1	Kraavkaeviku rajamine	m	95
K3	Liivalus, toru(de) paigaldus, esmane tagasitäide		
K3.1	Veetoru ja isevooline kanalisatsioonitoru ühises kaevikus	m	81
K3.2	Veetoru ja survekanalisatsioonitoru ühises kaevikus	m	6
K3.3	Kaks veetoru ja isevooline kanalisatsioonitoru ühises kaevikus	m	8
K4	Lõpptäite tegemine		
K4.1	Liiklusala	m	12
K4.2	Väljaspool liiklusala	m	83
K5	Kaevu/ kambri/ pumpla paigaldamine/ ehitamine		
K5.1	Reoveepumpla paigaldamine ZP600	kmpl	1
K5.2	Kaalisatsioonikaevu De 400/315 paigaldamine	tk	2
K5.3	Veetorustiku sõlme montaaž	tk	4
K5.4	Survekanalisatsioonitorustiku sõlme montaaž	tk	1
K8	Torustike eritööd		
K8.1	Vee- ja survekanalisatsioonitoru rajamine kinnisel meetodil	m	35
L	Väliselektri- või nõrkvoolupaigaldis		
L2	Liivalus, kaabli(te) paigaldus, esmane tagasitäide		
L2.1	Elektrikaabel eraldi kaevikus kaitsetorus	m	11
O	Elekter		
O1	Reoveepumpla elektriühenduse rajamine	kogum	1
O2	Reoveepumpla veetasemeanduri ja signaallambi paigaldamine	kogum	1
Q	Teed, heakorrastus, haljastus, taastamine		
Q5	Katete parandamine ja taastamine		
Q5.1	Haljasala taastamine	m ²	189
Q5.2	Kruuskatte taastamine	m ²	2
Q5.3	Kivisillutiskatte taastamine	m ²	29
Q6	Muud heakorrad		
Q6.1	Aia taastamine	kogum	1
Q6.2	Ehitusplatsi koristamine ja ehitusjäätmete äravedu ning utiliseerimine	kogum	1
S	Sisetorustikud		
S1	Veetorustiku läbiviik vundamendist ja paigaldamine hoones hülssi	kogum	2
S2	Veemöödusõlme montaaž	kogum	1

Projektijuht: Lauri Aim
Projekteerija: Siim Sisask