

1. Panduse renoveerimine (laius 800mm) ja sokli krohvitööd**Mahud**

№	Nimetus	M/ü	Kogus
1	hüdroisolatsiooni paigaldamine	m2	128
2	killustiku tagasitäide	m3	34
3	Liiva tagasitäide	m3	28
4	Saalungi paigaldus	jm	125
5	Panduse betoneerimine	jm	127
6	Vahede lõikamine pandusesse	jm	78
7	vihmaveerennide paigaldus	jm	38
8	Sokli krohvitööd	m2	95
Materjalid:			
1	Hüdroisolatsiooniliist	m2	135
2	Ehitusliiv	m3	28
3	Killustik fraktsioon 16-32mm	m3	34
4	Distantslaud	obj	1
5	Armaturui võrk 6mm (võib asendada fiberbetooniga)	m2	110
6	Betoon C25/30	m3	13
7	Lubjasegu krohv 185m Caparol	kott	76
8	Bostik	tk.	13
9	Sokli krunt ja värvid Caparol	obj	1
10	Vundamendi kaitse Gutta beta 1,5jm	m2	135
11	Muld	m3	16