

Veevarustus, kanalisatsioon

Liitumisprojekt, Lääne-Harju vald, Laulasmaa küla,

Põhimaterjalide spetsifikatsioon

Nr	Materjali nimetus	Mark, firma, tarnija	Ühik	Hulk	Märkusi
1.1. Veevarustus					
1.1	Veevarustuse plast-survetoru De 32 x 3,0	PE PN10 *1, *2	jm	40	Standardile EVS-EN 12201 vastav
1.2	Kahekihilise seinaga hülss DN65	Onninen Eesti AS *1, *2	jm	4	Pinnasesse jääv ots sulgeda veetihedalt
1.3	Vaskkiud märkekaabel Ø 1,5mm ²	Onninen Eesti AS	jm	43	Maapinda paigaldamiseks mõeldud
2	2. Veemõõdusõlm koosseisus:				
2.1	Tagasilöögiklapp	DN 15	tk	1	messing
2.2	Mudakoguja	DN 15	tk	1	messing
2.3	Kuulventiil DN 15	Tiemme	tk	3	messing
2.4	Paigalduskonsool 110 mm pikkusele veearvestile		kompl.	1	Maandada

2.5	Elekterkeervis muhv (sirge) d32 PE100 SDR11 (ISO S5)	Georg Fischer Wavin AG	tk	3	Tarnija: Vaga Tehnika OÜ
2.6	Elekterkeervis jätkudetail-üleminek PE100 ELGEF+ PE d32/messing 1"	Georg Fischer Wavin AG	tk	1	Tarnija: Vaga Tehnika OÜ

	3. Olmekanalisatsioon.				
3.1	Olmekanalisatsiooni plastik-muhvitoru De 160	PVC SN8 *1, *2	jm	52	Standardile EVS-EN 1401-1:2009 vastav
3.2	Kanalisatsiooni plastkaev De400/315 teleskoopne, malmluugiga T= 40 t, sügavus h= 136 cm (kaev K-1); sügavus h= 100 cm (kaev K-2); sügavus h= 156 cm (kaev K-3); sügavus h= 132 cm (kaev K-4)	Plastkaevutehas *1, *2	tk	4	Eritellimus
3.3	PVC-U siirdmik D ₁ 160/D ₂ 110	Pipelife Eesti AS *1, *2	tk	1	Tootekood: 70013108
3.4	PVC-U siirdmik D ₁ 110/D ₂ 75	Pipelife Eesti AS *1, *2	tk	1	Tootekood: 70000549

*1 - Projektis näidatud seadmed on toodud „soovituslikud“. Töövõtjal on õigus vahetada need tehniliselt samaväärsete vastu eeldusel, et selline vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda paigaldus ega kasutuskulusid.

*2 - Paigaldatavad seadmed kooskõlastada Tellija ja omanikujärelevalve esindajaga.

Koostas:

insener