



TINGMÄRGID (Kiirvool OÜ töö nr 433/21)

- D1 — Proj. drenaažitorustik
- DLP — Proj. drenaažikaev
- Proj. drenaaži liitumispunkt kontrolltorus
- Proj. väljavool kraavi toru otsa kindlustusega

K1-1

- 10.00 — Maapinna kõrgusmärk
- 1) 8.00 — Proj. vaatluskaevu andmestik
- 2) 8.00 — Torude põhjade kõrgusmärgid (nummerdatud)
- 3) 8.00 — Kaevu läbimõõt
- 0) 400/315

- Kaeviku serva piirjoon
- Taastatav sõidutee a/b kate
- Taastatav kergliiklustee a/b kate
- Taastatav killustikkate
- Taastatav haljasala (kaeviku ulatuses)
- Perspektiivne Rätsepa tn 10 mahasõit

- MÄRKUSED:**
1. Torustiku paigaldamisel tuleb juhendada plasttorude paigaldusjuhendist "Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend." RIL 77 ning Eesti Vabariigi Standarditest.
 2. Katted taastada ehituseelse olukorra kohaselt. Teekatete taastamisel võtta aluseks 03.08.2015 MTM määrus nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded".
 3. Teekatete konstruktsioon ja asendiplaaniline ulatus täpsustatakse ehitustööde käigus kooskõlas ehitusjärelvalvega.
 4. Enne ehitustööde algust tuleb täpsustada olemasolevate maa-aluste rajatiste paiknemine ning tööde käigus tagada nende kaitse vastavalt omaniku/valdaja poolsetele nõuetele.