

Tööde kirjeldus	Mõõdühik	Maht
AC12surf, graniit - h=6cm Paekillustik, E>170 MPa - h=25cm kiilekillustik fraktsioon 4 /16 kiilekillustik fraktsioon 16/32 alus fraktsioon 32 /63 Täiteliiv või kruus (Kt=0.95, Kf>0,5 m/ööp)	m ²	43
Purustatud kruus fr 0-16, 10cm Paekillustik, E>140 MPa - h=25cm kiilekillustik fraktsioon 4 /16 kiilekillustik fraktsioon 16/32 alus fraktsioon 32 /63 Täiteliiv või kruus (Kt=0.95, Kf>0,5 m/ööp)	m ²	20
Haljastuse taastamine nõlvadel	m ²	Vastavalt vajadusele
Projekteeritav siniste helkuritega tähispost (992s) mahasõidu raadiuse lõpus	tk	1

Märkus: Lõpliku materjalide valiku ja sõlmede tehnilise teostuse teeb ehitaja.

NB! Pakkuja peab esitatud mahud hinnapakumise käigus üle kontrollima.

NB! Kõik mahud tuleb tööde käigus täpsustada.

NB! Mahutabelit tuleb lugeda koos kogu projekti dokumentatsiooniga.

NB! Ehitushinna arvutamisel peab pakkuja arvestama ka projekti dokumentatsioonis ka muu materjaliga, sh kooskõlastajate poolt esitatud nõuetega.

NB! Pakkuja peab arvestama kõigi kaasnevate töödega, mida ei ole ilmtingimata käesolevas spetsifikatsioonis esitatud, kuid mis on tehnoloogiliselt vajalikud teostada objekti spetsifikatsioonis esitatud tööde valmimiseks.

NB! Objektil võib esineda tundmatuid maa-aluseid kommunikatsioone.

