

PÕHISEADMETE JA MATERJALIDE LOETELU

NR	NIMETUS	TÄHIS	KOGUS	MÄRKUSED
VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON				
	Veemöödusõlm			
1	Kuulkraan DN15		8 tk	
2	Kuulkraan DN20		2 tk	
3	Veemöödtja DN15		3 tk	
4	Veemöödtja DN20		1 tk	
5	Konsool veemöödtjale VMK 20-280		4 tk	
6	Tühjenduskraan DN15		4 tk	
7	Tagasilöögiklapp DN15		4 tk	
8	Tagasilöögiklapp DN20		4 tk	
9	Vajadusel veepehmendaja ja armatuur		4 kompl	Valib Tellija vastavalt veeanalüüsile
	Kinnistusisene ja kinnistuväline veetorustik			
1	Vee välistrassi torustik PE De32x3,0 mm PN10 märkekaabliga	V11	24 m	nt. Pipelife
2	Vee välistrassi torustik PE De40x3,7 mm PN10 märkekaabliga	V11	34 m	nt. Pipelife
3	Läbiviik hoone põrandast veetiheda hülsiga veetorule De32 PN10. Hülsstoru De63		15 m	
4	Maakraan + teleskoopne spindel		1 kompl	
5	Märkekaabel		58 m	
6	Hoiatuslint		48 m	
	Kinnistusisene ja kinnistuväline olmereoveekanaliseatsioon			
1	Kanaliseatsiooni torustik PP De110 SN8	K11	12 m	nt. Pipelife
2	Kanaliseatsiooni torustik PP De160 SN8	K11	70 m	nt. Pipelife
3	Survekanaliseatsiooni torustik PP De50	K11	2 m	nt. Pipelife
4	Teleskoopne reoveekanaliseatsiooni kontrollkaev 400/315 koos umbkaanega 25 t		3 tk	nt. Pipelife
5	Teleskoopne reoveekanaliseatsiooni kontrollkaev 400/315 koos umbkaanega 40 t		3 tk	nt. Pipelife
6	Põlv 90° PP De110 SN8		4 tk	nt. Pipelife
	Kinnistusisene ja kinnistuväline dreanaži ja sademeveekanaliseatsioon			
1	Dreanažitoru PP De160 SN8	K21	118 m	MP-tüüpi ≤120° perforeeritud
2	Sademeveekanaliseatsioonitorustik PP De110 SN8	K21	26 m	nt. Pipelife
3	Sademeveekanaliseatsioonitorustik PP De160 SN8	K21	4 m	nt. Pipelife
4	Vihmaveelehter De 270/110		12 tk	nt. Pipelife
5	Teleskoopne sademeveekanaliseatsiooni kontrollkaev 400/315 koos umbkaanega 25 t		5 tk	nt. Pipelife
6	Teleskoopne sademeveekanaliseatsiooni kontrollkaev 400/315 koos umbkaanega 40 t		1 tk	nt. Pipelife

PÕHISEADMETE JA MATERJALIDE LOETELU

NR	NIMETUS	TÄHIS	KOGUS	MÄRKUSED
----	---------	-------	-------	----------

Märkused:

1. Spetsifikatsioon on orienteeruv. Pakkumisel on vajalik arvestada mahtudega, millised võimaldavad rajada joonistel toodud süsteemid.
2. Projektis näidatud seadmed on toodud "näiteks". Ehitajal on õigus vahetada need tehniliselt samaväärsete vastu eeldusel, et vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda kasutuskulusid. Samuti tuleb jälgida haakumist hoone ja tema teiste tehnosüsteemidega.
3. Paigaldatavad seadmed kooskõlastada Tellija ja omaniku järelevalvega. Vahetuse tulemuse eest kannab täit vastutust ehituse töövõtja.
4. Kõik spetsifikatsioonis ja teistes käesoleva projekti dokumentides kajastatud seadmed ja materjalid on ette nähtud hankida ja paigaldada ning kasutuskorda reguleerida töövõtja poolt, kui ei ole mainitud teisiti.
5. Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis kajastatud lahenduste väljaehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud käesoleva projekti joonistel ja selgitustes.