

TÖÖMAHTUDE JA MATERJALIDE LOETELU
Lilleaasa tee 14 kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni liitumisprojekt
Töö nr AQ20503

KULUDE LOEND NR 1: VEETORU (KINNISTUSISENE) - V11 PAIGALDAMINE

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
1	Veevarustuse plastsurvetoru PE PN16 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De32 mm	21,4	jm.		0,00
2	Hülsstoru PE hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	DN60 mm	1	tk.		0,00
3	Tühjendusega maakraan (HAWLE) koos spindlipikenduse ja kahega 40T (vajadusel) hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	DN25 mm	1	kmpl.		0,00
4	Elektrikeeviliitmikud PE PN16 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kmpl.		0,00
5	Märkelint hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		21,4	jm.		0,00
6	Märkekaabel hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		21,4	jm.		0,00
7	Veemõõdusõlm kahele veemõõtjale DN15 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kmpl.		0,00
8	Olemasoleva veetorustiku ühendamise hoonest lahti koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	töö		0,00
9	Katete taastamine		1	töö		0,00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0,00

KULUDE LOEND NR 2: ISEVOOLNE REOVEEKANALISATSIOON (KINNISTUSISENE) - K11 PAIGALDAMINE

Jrk. nr.	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Ühikhind	Maksumus
10	Reoveekanaliseerimise toru PVC SN8 hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De110 mm	20,9	jm.		0,00
11	Plastist kanalisatsiooni kontrollkaev malmist või plastist luugiga hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	De400/315 mm	1	kmpl.		0,00
12	Hülsstoru hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega	DN150	1	tk.		0,00
13	Liitmikud, üleminekud hankimine ja paigaldus koos kõigi kaasnevate tööde ja tarvikutega		1	kmpl.		0,00
14	Katete taastamine		1	töö		0,00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0,00

Kokku: **0,00**
KM 20%: **0,00**
Summa: **0,00**

Märkused

- Kanaliseerimise ja veevarustuse torude pikkused täpsustab töid teostav ehitusmontaaž-organisatsioon
- Isolatsiooni pikkuse, fassongosade ja kinnituste arvu täpsustatakse ehituse käigus.

Koostas:

Aquare OÜ
10.11.2020