



## VEEMÕÕTJAKAEV Ø1500

ISEANKURDUV

h = torustiku sügavus maapinnast

h = 1800 mm (standardkõrgus 1800 mm)

| Nr | Nimetus                           | Mõõdud   | Tk |
|----|-----------------------------------|--|----|
| 1  | Lukustatav plastluuk              | Ø620   | 1  |
| 2  | Soojustuskaas                     | Ø600   | 1  |
| 3  | Redel                             | h = 1600   | 1  |
| 4  | Signaalkaabel                     |  | 1  |
| 5  | Veetihedad sisse- ja väljaviigud  |  | 2  |
| 6  | Kuulkraan                         | vastavalt veemõõtjale  | 2  |
| 7  | Sirge lõik enne arvestit, min 5DN | <input checked="" type="checkbox"/> De32                               |    |
| 8  | Veearvesti (vali - x)             | <input checked="" type="checkbox"/> DN20 <input type="checkbox"/> DN25 | 1  |
| 9  | Sirge lõik enne arvestit, min 3DN | <input checked="" type="checkbox"/> De32                               | 1  |
| 10 | Kolmik tühjenduskraaniga          | DN15   | 1  |
| 11 | Maandus                           |  | 1  |
| 12 | Redeli kinnitus kaevu seinale     |  | 2  |

\*Skeemi koostamisel on kasutatud Fertil OÜ materjale