

Märkused:


Olemasolev eterniitkatus ja roovlaudis eemaldada.
Eterniitplaadid utiliseerida jäätmejaama.

Peale seinakarkassi valmistamist paigaldada uued puitsarikad, aluskate, roovlaudis ja plekkkatus (hall, kivimustriga) vastavalt tootja paigaldusjuhendile koos neelu-, räästa- ja harjaplekkide, lumetökete ning katuseredeliga.

Olemasolev korstnapitsi silikaattelistest osa lammutada ning laduda uus punasest korstnatellisest. Korstnapits katta halli terasplekist kattega.

Korterelamu rekonstrueerimine ja laiendamine

Supelranna tn 11, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond

töö nr	358		joonis	
projekti staadium	PP		Katuse plaan	
fail	katuseplaan.dgn		1:100	möötkava
arhitekt	Jüri Siim		05.2020	kuupäev
			AR-4	leht nr

Arhitektibüroo Siim & Põllumaa OÜ

Riia tn 4 Tartu 51004 • äriregr.nr 10085374 • mtr EP10085374-0001 • tel. +372 5162107 • siim@arhidee.ee