



- TINGMÄRGID:**
- olemasolev puitkonstruktsioon
 - lammutatav sein/ välisvooder
 - projekteeritud Fibo vundament
 - projekteeritud rb taldmik
 - projekteeritud mineraalvillsoojustus tuuletõkkega
 - projekteeritud mineraalvillsoojustus
 - niiskustõke / hüdroisolatsioon
 - tuletõkke sektsioon

Märkused:

Olemasolev katusekate, roovid ja sarikad eemaldada. Enne ehitustööd teostada katusele tööprojekt, ehitada uus sama kaldega (45° ja 30°) katuselahendus, nähtavale jäävate sarikaotstega räästad, plekk-katus lumetõkete ja veerennidega.

Laduda uued korstnapitsid algsete sarnasena põletatud savitellisest.

Olemasolev välisvoodrilaud ja alusroov eemaldada, palksein soojustada Isover RKL31 Facade 75 / 100 mm soojustus- ja tuuletõkkeplaadiga ning paigaldada alusroovile uus välisvoodrilaud, järgides algupärast fassaadi ning olemasolevate avatäidete gabariite.

Korterelamu rekonstrueerimine ja laiendamine				
Supelranna tn 11, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond				
töö nr	358		joonis	
projekti staadium	PP		Lõige 1 - 1	
fail	loiked.dgn		1:50	möötkava
arhitekt	Jüri Siim		05.2020	kuupäev
			AR-9	leht nr
Arhitektibüroo Siim & Põllumaa OÜ				
Riia tn 4 Tartu 51004 • äriregr.nr 10085374 • mtr EP10085374-0001 • tel. +372 5162107 • siim@arhidee.ee				