



TINGMÄRGID:

- olemasolev puitkonstruktsioon
- lammutatav sein/ välisvooder
- projekteeritud Fibo vundament
- projekteeritud rb taldmik
- projekteeritud mineraalvillsoojustus tuuletõkkega
- projekteeritud mineraalvillsoojustus
- niiskustõke / hüdroisolatsioon
- tuletõkke sektsioon

Märkused:

Olemasolev katusekate, roovid ja sarikad eemaldada. Enne ehitustööd teostada katusele tööprojekt, ehitada uus sama kaldega (45° ja 30°) katuselahendus, nähtavale jäävate sarikaotstega räästad, plekk-katus lumetõkete ja veerenndega.

Laduda uued korstnapitsid algsete sarnasena põletatud savitellisest.

Olemasolev välisvoodrilaud ja alusroov eemaldada, palksein soojustada Isover RKL31 Facade 75 / 100 mm soojustus- ja tuuletõkkeplaadiga ning paigaldada alusroovile uus välisvoodrilaud, järgides algupärast fassaadi ning olemasolevate avatäidete gabariite.

Korterelamu rekonstrueerimine ja laiendamine

Supelranna tn 11, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond

töö nr	358		joonis
projekti staadium	PP		Lõiked 3 - 3 ja 4 - 4
fail	loiked.dgn	1:50	möötkava
arhitekt	Jüri Siim	05.2020	kuupäev
		AR-11	leht nr

Arhitektibüroo Siim & Põllumaa OÜ

Riia tn 4 Tartu 51004 • äriregr.nr 10085374 • mtr EP10085374-0001 • tel. +372 5162107 • siim@arhidee.ee