



MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

KÜTE

ÜLDINE

Nr.	Nimetus	Tüüp/Mark	Tootjafirma	Kogus
1	ÕHK-VESI SOOJUSPUMP (VÄLISOSA) EN14511 A7/W35-9.75kW, COP=4,79 1270x1019hx480, El. andmed 3/400/50 22A	EPRA14DW1	"Daikin"	1kompl.
2	SOOJUSPUMBA SISEOSA El.kütteelementiga 6/3kW El. andmed: 3/400/50 13A Tsirk. pump 0,179kW;	ETBX D9W	"Daikin"	1kompl.
3	Tarbeveeboiler	WWSP300E 300L	Airwave	1kompl.
4	Akumulatsioonipaak	PSS300E 300L	Airwave	1kompl.
5	Paisupaak	V=50 L	Zilmet	1tk.
6	MLC komposit toru	Dn25 Dn32		88 23
7	Kuulkraanid, termomeetrid, manomeetrid, tsirkulatsioonipumbad jne.	Vt. joonis K-3 „Põhimõtteline skeem“		
8	Soojusisolatsioon	25....40	Vastavalt normidele	

PÕRANDAKÜTE

Nr.	Nimetus	Tüüp/Mark	Tootjafirma	Kogus
1	Põrandaküttetorud Pe-Xa toru	20x2,0	Uponor	~1000m
2	Hülsstoru, paigaldatakse kohtadesse kus on torud üksteisele lähemal kui 100mm pealevoolu torule.		Uponor	Vastavalt vajadusele
3	Vario S kollektor. Komplektis : vooluhulga regulaatorid, reguleerklapid, kollektori kandjad, kollektori otsad õhutamis-, täite- ja tühjendusventiilidega ning möödaviik.	VHR ST FM 10X VHR ST FM 6X	Uponor	1kompl. 1kompl.
4	24V 6 kanal kontrollerr	C-33 CE/S	Uponor	2kompl.
5	Vario S ajam ST	NC M30x1,5, 24V	Uponor	16tk
6	termostaat 24V	T-34	Uponor	11tk.
7	põrandaanduriga termostaat 24V	T-37	Uponor	4tk.
8	Vario kuulkraan	Dn25	Uponor	4tk.
9	Vario süvistatud kapp		Uponor	2tk.



10	Põrandakütte abimaterjal		Uponor	Vastavalt vajadusele
----	--------------------------	--	--------	----------------------

MÄRKUSED:

1. Tööd teostada vastavalt RYL - 02 nõuetele ja normidele.
2. Materjalide spetsifikatsioonis näidatud tootjafirmad on antud näitena, võib kasutada teiste firmade analoogse kvaliteedi ja parameetritega tooteid (kooskõlastatult projekteerijaga ja Tellijaga).
3. Torustiku kõrgematesse kohtadesse paigaldada õhukogujad komplektis automaatse õhueraldamiskraaniga vastavalt paigaldusskeemile koha järgi.
4. Seadmete spetsifikatsioon täpsustada jooniste järgi. Spetsifikatsioon ei sisalda abimaterjali.
5. Töövõtja on kohustatud kontrollima vajaminevat materjalide õigsust enne töövõtu lepingu koostamist kohapeal. Muudatused materjalide valiku osas kooskõlastada eelnevalt tellija ja projekteerijaga.