



8 PÕHIMATERJALIDE LOETELU

8.1 Kinnistu veetorustik

Jrk. nr.	Materjali / seadme nimetus	Tüüp	Mööd-ühik	Kogus	Märkus
1.	Ühendus olemasoleva maakraaniga liitumispunktis	DN25	kmpl	1	Sõlm V-1
2.	Veemöödukaev	De1550/800 PE vt. joonis VK-7-02	kmpl	1	Sõlm V-2
3.	Märkekaabel	Isoleeritud vaskkaabel Ø2,5mm ²	m	6	Liitumis- punktist kuni sõlmeni V-2
4.	Märkelint	Sinine PE lint kirjaga "VESI"	m	5	Liitumis- punktist kuni sõlmeni V-2
5.	Elektrikeevis puursadul	De32/25	kmpl	6	
6.	Isetühjenev maakraan	DN20	kmpl	8	
7.	Suundpuurimisega rajatav veetorustik	De32 PE PN 10 RC kattega	m	57	Lõigul V6-V10
8.	Kinnistu veetorustik	De32 PE PN 10 De25 PE PN 10 DN20	m m m	55 98 20	V11, V3
9.	Elektrikeevis üleminek	De25-DN20	kmpl	1	
10.	Kastmiskraan	DN20	kmpl	1	
11.	Veevõtupost	100x100 1,5m koos vundamendiga	tk	1	VVP-1
12.	Ühendus hoonetega	Koha järgi	kmpl	8	



8.2 Kinnistu reoveekanaliseerimine

13.	Purgimiskaev	vt. joonis VK-7-03	kmpl	1	PUR-1
14.	Kogumismahuti	10m³, Ø1500 klaasplast	kmpl	1	M-1
15.	Tuulutusotsik	De110 torule UV-kindel	kmpl	1	
16.	Ühendus hoonetega	Koha järgi	kmpl	7	
17.	Isevooline reoveekanaliseerimine	PVC SN8 De110 PVC SN8 De160	m m	94 85	K11, K3
18.	Reoveekanaliseerimise survetoru	PE PN 10 De63	m	48	KS1
19.	Reoveekanaliseerimise vaatluskaev	Rennpõhjaga PE De400/315 kaev, malmkraega teleskoopilise tõusutoru ja malmkaanega. Vt. joonis VK-7-04	kmpl	6	KVK
20.	Reoveekanaliseerimise voolurahustuskaev	Rennpõhjaga PE De400/315 kaev, malmkraega teleskoopilise tõusutoru ja malmkaanega. Vt. joonis VK-7-04	kmpl	1	KVK-8
21.	Reoveekanaliseerimise pumpla	Q=1,81l/s, H=3m Klaasplast De800/600 Vt. joonis VK-7-06	kmpl	1	RVP-1
22.	Veekindel maakaabel	1x230V, 50Hz, 10A	m	30	



8.3 Kinnistu sademeveekanaliseerimine

Jrk. nr.	Materjali / seadme nimetus	Tüüp	Mööd-ühik	Kogus	Märkus
23.	Kinnistu sademeveekanaliseerimise torustik	PP SN8 De110 PP SN8 De160 PE De63 (DN50)	m m m	11 72 2	SK2
24.	Sademeveekanaliseerimise voolurahustuskaev	PP Polar De400/315 kaev, malmkraega teleskoopilise tõusutoru ja malmkaanega. Vt. joonis VK-7-04	kmpl	1	SK-1
25.	Sademeveekanaliseerimise pumpla	Q=5,8l/s, H=2m Klaasplast De800/600 Vt. joonis VK-7-07	kmpl	1	SVP-1
26.	Sademeveekanaliseerimise restkaev	PP Polar De400/315 kaev, malmkraega teleskoopilise tõusutoru ja malmist restkaanega. Vt. joonis VK-7-04	kmpl	3	RK
27.	Veekindel maakaabel	1x230V, 50Hz, 10A	m	30	
28.	Ühendus siibrikaevuga	PP De110, sademevee paisutustõkkeklapiga kaevus RK-1	kmpl	1	VK-1
29.	Sademeveetorustiku väljalask kraavi	PP De160, varustada närilisetõrjereaviga	kmpl	1	SV-1

Märkused:

1. Loetelus on toodud põhimaterjalid. Kui joonistel kujutatud tööde teostamiseks on vajalikud spetsifikatsioonis mittetoodud materjalid, kuuluvad need töövõtu sisse.
2. Kaevetööde mahtusid pole spetsifikatsioonis eraldi välja toodud, kuna need olenevad suuresti valitud tehnoloogiast ning reaalsest oludest kinnistul.
3. Pumba toitekaabli ühendamisel mootorikaabliga kasutada selleks ette nähtud veekindlaid ühenduskomplekte.