

KL-1 U=0,09 W/m²K
 -katusekate - eelvaltsitud profiilplekk
 -roovid vastavalt pigaldusjuhendile
 -distantslatid piki sarikat 32x50mm
 -katuse aluskate
 -tuulutusvahe, 50mm
 -tuuletõkkeplaat Isover RKL31, 30mm
 -puitsarikad 5 x 20cm, s.850mm
 -klaasvill Isover KL31, 200mm
 -horisontaalsed roovid 50x100mm, s.600mm
 -klaasvill Isover KL31, 100mm
 -aurutõke PE-kile 0,2mm
 -roovlatid 22x50mm, s.400mm
 -2 x kipskartongplaat (nt Gyproc 4PRO 12,5mm)

VL-1 U=0,08 W/m²K
 -tuulutatav pööning
 -puittoolvärk
 -klaasvill Isover KL31, 150+150+150mm
 -aurutõke PE-kile 0,2mm
 -roovlauad 32x100mm, s.200mm
 -2 x kipskartongplaat (nt Gyproc 4PRO 12,5mm)

VS-1 U=0,15 W/m²K
 Bauroc Ecoterm+500
 Viimistlus vastavalt tootja juhendile
 Värvitoon:
 väljast - toonitud valge
 seest - vastavalt sisekujunduse osale

PP-1 U=0,14 W/m²K
 -põranda viimistluskiht (nt parkett, keraamiline plaat vm)
 -betoonpõrand küttekontuuridega, 80mm
 (betoon C25/30, arm.võrk #6/6/150/150)
 -hüdroisolatsioonimembraan (nt. Preprufe 160R)
 -soojustus vahtpolüstüreen (nt EPS 100) min. 200
 -tihendatud keskliivast alus, min. 200mm

Märkused:
 1. Siseseinad SS-1, SS-2, SS-3, SS-4
 laotakse Bauroc plokkidest, mille täpsed
 mõõdud antakse konstruktsiooniosa
 põhiprojektiga. SS-1 ja SS-2 on kandvad
 siseseinad.
 2. Terrassi tööjoonised koostatakse
 edasise projekteerimise käigus.
 3. Bauroc tüüpsõlmed võetakse aluseks
 põhiprojekti koostamisel.
 4. Sõlmed nr 1, 2 ja 5 antakse
 põhiprojektis.

