

Kaeve, pinnase tööd:		
Maha märkimine	1	kompl.
Vundamend kraavi kaevamine ja pinnase koorimine	58	jm
Mulla tööd	100	m ²
Vundament, põrandad:		
Tihendatud killustikust alus vundamendidele	17.4	m ³
Taldmik R/B 200*500	5.8	m ³
Fibo5 200mm	34.8	m ²
Täiteliivaga tagasi täide	53.6	m ³
Põranda soojustus EPS 100, 200mm	40	m ²
Niiskustõkke põrandale (kile 1x)	160	m ²
Armeeritud bet.põrand 80mm (võrk 8/150/150.)	158.4	m ²
Sokli soojustamine EPS120	15	m ²
Sokli armeerimine ja tasandamine	15.6	m ²
Sokli värvimine	15.6	m ²
Tihendatud killustikust alused	100	m ²
Betoonkivi paigaldus Kartano	230	m ²
Sadevee trenaaz 6tk 44jm	1	kompl.
Seinad:		
Seinakarkassi ehitus 50*150 600	224.51	m ²
Horisontaal sõrestik 50*50 600	224.51	m ²
Kivivill 150mm	89	m ²
Kivivill 50mm	89	m ²
Tuuletõke vkl isover 13mm	89.1	m ²
Dist. liist 50*25	89.1	m ²
Püstlaudis 20*150/20*50 värvitud*2	224.51	m ²
Auruõkkekile	75	m ²
Sisevoodrilaud 18*145 valge värv	70.9	m ²
Siseroov 25*100 400	70.9	m ²
Katuse tööd:		
Postid 100*100*3000 paigaldus	3	tk
Talade 100*200 paigaldus	7	jm
Sarikate ja talade värvimine 2korda	40	m ²

Fermide ja sarikate 145*45 paigaldus	1	kompl.
Aluskatte	220	m ²
Dist.liist 25*50	204	m ²
Roov 22*100 400mm	204	m ²
Katuseplekk klassik paigaldusega	218	m ²
Harjaplekk, neelu, räästa, toed, tihendid paigalduse	1	kompl.
Aknaplekk paigaldusega	8.9	jm
Vihmaveerennid/torud 6jooksu	57.5	jm
Lumetõke	21.8	jm
Räästas ja varikatuse 150*22 laud värvitud	76.1	m ²
Putuka võrk tuulutusavad	43	jm
Vahelagi:		
Osb 18mm	14	m ²
laudis 22*100	14	m ²
Pruss 150*50	14	m ²
Kivivill 300mm	40	m ²
Auruõkkekile	40	m ²
Roov 22*100 400mm	38	m ²
Laudis 18*145 värvitud	38	m ²
Avatäited:		
Välisukse paigaldus	4	tk
Välisuks Puit ehitus	1	tk
Suured ukсед laudisest ja prussist valmistamine vä	1	kompl.
Akende paigaldus	5	tk
Siseviimistlus:		
Põrandaliistu paigaldus(liist tellijalt)	25	jm
Aknaaluslaud värvitud mänd 28*400mm paigaldus	2.6	jm
Akna ja ukseavade ehitus liimpuit 18mm	4	tk