

		NIMETUS: Veevarustus ja kanalisatsioon. Spetsifikatsioon				
OBJEKT: KORTERELAMU EHITUSPROJEKT , Kehra linn, Anija vald, Harju maakond		STAADIUM: Põhiprojekt Dokument nr: VK-08-01 projekti nr. 240103 Faili nimi: 240103_PP_KVK-8-01_spetsifikatsioon.xls Kuupäev: 01.04.2024 Insener:				
Tähis	NIMI (kirjeldus)	Mõõt	kood	kogus	ühik	Tootja/ Märkused
Majandus-joogivee torustik, armatuur ja seadmed						
1	Joogivee komposiitoru PN10 koos liitmike ja kinnituste ja tuletõkketöödega, tarnimine ja paigaldus	De16x2mm		520	jm	
1	Joogivee komposiitoru PN10 koos liitmike ja kinnituste ja tuletõkketöödega, tarnimine ja paigaldus	De20x2,2mm		800	jm	
1	Joogivee komposiitoru PN10 koos liitmike ja kinnituste ja tuletõkketöödega, tarnimine ja paigaldus	De25x2.5mm		340	jm	
1	Joogivee komposiitoru PN10 koos liitmike ja kinnituste ja tuletõkketöödega, tarnimine ja paigaldus	De32x3mm		100	jm	
1	Joogivee komposiitoru PN10 koos liitmike ja kinnituste ja tuletõkketöödega, tarnimine ja paigaldus	De40x3,5mm		24	jm	
	Soojavee tasakaalustusventiil, MTCV BASIC,	DN15		12	kpl	
	Soojavee tasakaalustusventiil, MTCV BASIC,	DN20		2	kpl	
	Kuulkraan joogiveele	DN15		76	kpl	
	Kuulkraan joogiveele	DN20		84	kpl	
	Kuulkraan joogiveele	DN25		12	kpl	
	Kuulkraan joogiveele	DN32		4	kpl	
	Õhualaldaja DN15 iga püstiku otsa	DN15			kpl	vast.vajadusele
Peaveemöödusõlm, veemööttjad; armatuur ja seadmed						
	Komplektne veemööttja külmale veele (s.h. kandurid ja sulgarmatuur), tarnimine ja paigaldus (PEAVEEMÖÖDUSÕLM)	DN20		2	kpl	
	Komplektne veemööttja külmale veele DN15(Qn=1,5 m3/h)(s.h. kandurid ja sulgarmatuur), tarnimine ja paigaldus	DN15		32	kpl	korter
	Komplektne veemööttja soojale veele DN15(Qn=1,5 m3/h)(s.h. kandurid ja sulgarmatuur), tarnimine ja paigaldus	DN15		32	kpl	korter
	Automaatse tagasipesuga meh.filter, tarnimine ja paigaldus				kpl	vast.vajadusele
	Kuulkraan	DN15...40			kpl	vast.vajadusele
	Soojavee ringluspump, Q=0,25 l/s H=40 kPa			2	kpl	
Kanalisatsiooni torustikud ja armatuur						
1	Sisekanalisatsiooni PP SN4 toru koos tihendite, liitmike, kinnituste ja tuletõkketöödega, tarnimine ja paigaldus	Dv50		280	jm	
1	Sisekanalisatsiooni PP SN4 toru koos tihendite, liitmike, kinnituste ja tuletõkketöödega, tarnimine ja paigaldus	Dv75		120	jm	
1	Sisekanalisatsiooni PP SN4 toru koos tihendite, liitmike, kinnituste ja tuletõkketöödega, tarnimine ja paigaldus	Dv110		140	jm	
2	Sisekanalisatsiooni PVC SN8 toru koos tihendite, liitmike, kinnituste ja tuletõkketöödega, tarnimine ja paigaldus	Dv110		120	jm	
2	Sisekanalisatsiooni PVC SN8 toru koos tihendite, liitmike, kinnituste ja tuletõkketöödega, tarnimine ja paigaldus	Dv160		30	jm	
	Isolatsioon 50mm De50 torule				jm	vast.vajadusele

