

Spetsifikatsioon - Eramu 0,4 kV elektripaigaldis -

Rae küla, Rae vald

Materjalide nimekiri

	Materjali nimetus	Ühik	Kogus	Märkus
1.	Jaotuskeskused			
1.1.	PJK	kmpl.	1	In = 50A, Un=400V, IP41
1.2.	Nõrkvoolukilp	kmpl.	1	ruuter ja switch
1.3.	Valvekilp	kmpl.	1	
2.	Valgustid			
2.1.	Välisvalgustid välisuksele, seinale kinnitatav, IP44, vajadusel liikumis- ja hämaraanduriga	kmpl.	7	pakub töövõtja
2.2.	Siseruumi laevalgusti	kmpl.	19	pakub töövõtja
2.3.	Siseruumi laevalgusti, süvistatav LED	kmpl.	34	pakub töövõtja
2.4.	Leiliruumi valgusti	kmpl.	2	pakub töövõtja
2.5.	Leiliruumi LED-riba	kmpl.	2	pakub töövõtja
2.6.	Pesuruumi LED-riba	kmpl.	2	pakub töövõtja
2.7.	Siseruumi seinavalgusti	kmpl.	19	pakub töövõtja
2.8.	Välisvalgusti, aia perimeeter, parkla	kmpl.	38	pakub töövõtja
2.9.	Süvistatavad LED-valgustid katuse ääre alla	kmpl.	12	pakub töövõtja
3.	Pistikupesad ja lülitid			
3.1.	Lihtlüliti	tk.	12	
3.2.	2-ne grupilüliti	tk.	4	
3.3.	3-ne grupilüliti	tk.	3	
3.4.	Veksellüliti	tk.	20	
3.5.	Ristlüliti	tk.	5	
3.6.	Harukarp	tk.		koguse pakub töövõtja
3.7.	pistikupesa 230V, 1-kohaline	tk.	10	
3.8.	pistikupesa 230V, 1-kohaline, IP44	tk.	6	
3.9.	pistikupesa 230V, 2-kohaline	tk.	31	
3.10.	pistikupesa 230V, 2-kohaline põrandapesa	tk.	1	

3.11.	pistikupesa 230V, 2-kohaline IP44	tk.	5	
3.12.	pistikupesa 230V, 3-kohaline	tk.	12	
3.13.	pistikupesa 230V, 3-kohaline, IP44	tk.	1	
3.14.	cat andmesidepesa RJ45, 2-kohaline	tk.	6	
5.	Kaablid			
5.1.	XPJ3G1,5	m	455	* pikkused kontrollib üle töövõtja
5.2.	XPJ3G2,5	m	620	* pikkused kontrollib üle töövõtja
5.3.	XPJ4G1,5	m	150	* pikkused kontrollib üle töövõtja
5.4.	XPJ5G4	m	40	* pikkused kontrollib üle töövõtja
5.4.	XPJ5G6	m	20	* pikkused kontrollib üle töövõtja
5.5.	MCMK 3x2,5	m	444	* pikkused kontrollib üle töövõtja
5.6.	andmesidekaabel, cat6 või parem	m	300	* pikkused kontrollib üle töövõtja
5.7.	andmesidekaabel, välitingimustesse	m	50	* pikkused kontrollib üle töövõtja
6.	Nõrkvooluseadmed			
6.1.	Valve klaviatuur	kmpl.	1	
6.2.	Suitsuandur	tk	10	* pikkused kontrollib üle töövõtja
6.3.	Liikumisandur	tk	8	* pikkused kontrollib üle töövõtja
6.4.	Sireen	tk	1	* pikkused kontrollib üle töövõtja
6.5.	Valvekaamera	tk	5	* pikkused kontrollib üle töövõtja
7.	Maandus			
7.1.	Hoone 0,4 kV maandur ($R \leq 30\Omega$)	kmpl.	1	ehitaja määrab lõpliku mahu sõltuvalt objekti eripärast
7.2.	Vasksoonega kolla-rohelise isolatsiooniga juhe, 450/750V ristlõikega 6mm ²	m	30	* pikkused kontrollib üle töövõtja
8.	Märkused			
Ehitustööde Pakkuja on kohustatud vajalikud materjalide mahud enne pakkumise tegemist üle kontrollima.				
Kaitsekõrid, kaabliredelid jms installatsioonimaterjali arvestab Pakkuja.				